

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			STACJA PALIW			
1.1	45110000-1		BUDYNEK STACJI			
1	KNR 0-45 d.1. 0101-02 1	S 02.00.0 0	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 4.84*4.65	m ² m ²	 22.506	
					RAZEM	22.506
2	kalkulacja d.1. indywidualna 1	S 02.00.0 0	Utylizacja eternitu wraz z transportem 22.506*1.16	m ² m ²	 26.107	
					RAZEM	26.107
3	KNR 4-04 d.1. 0403-03 1	S 02.00.0 0	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 22.506	m ² m ²	 22.506	
					RAZEM	22.506
4	KNR 4-01 d.1. 0429-01 1	S 02.00.0 0	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 4.04*3.07	m ² m ²	 12.403	
					RAZEM	12.403
5	KNR 4-01 d.1. 0429-04 1	S 02.00.0 0	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 4.04*3.07	m ² m ²	 12.403	
					RAZEM	12.403
6	KNR 4-04 d.1. 0403-04 1	S 02.00.0 0	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 22.506	m ² m ²	 22.506	
					RAZEM	22.506
7	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	S 02.00.0 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.05*2	m ² m ²	 4.100	
					RAZEM	4.100
8	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	S 02.00.0 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
9	KNR 4-04 d.1. 0306-01 1	S 02.00.0 0	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm nadproża, wieńce (4.04*2+2.57*2)*0.25*0.25	m ³ m ³	 0.826	
					RAZEM	0.826
10	KNR 4-04 d.1. 0102-02 1	S 02.00.0 0	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej ściany, ścianki parteru (4.04*2.65+4.04*2.03+2.57*(2.65+2.03)*0.5*2)*0.25-1.0*2.05*0.25-0.94*1.2*2*0.25 (2.65+2.03)*0.5*2.57*0.12-1.0*2.1*0.12	m ³ m ³ m ³	 6.657 0.470	
					RAZEM	7.127
11	KNR 4-04 d.1. 0301-03 1	S 02.00.0 0	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm (2.57*3.54)*(0.15+0.06) schody zewnętrzne 1.22*1.76*0.2 (1.22*2+1.06)*0.7*0.30	m ³ m ³ m ³	 1.911 0.429 0.735	
					RAZEM	3.075
12	KNR 4-04 d.1. 0303-06 1	S 02.00.0 0	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm (4.04*2+2.57*2)*0.25*1.4	m ³ m ³	 4.627	
					RAZEM	4.627
13	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1	S 02.00.0 0	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km 0.826+7.127+3.075+4.627	m ³ m ³	 15.655	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	15.655
14	KNR 4-04 d.1. 1103-05 1	S 02.00.0 0	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 15.655	m ³ m ³	 15.655	
					RAZEM	15.655
15	d.1. analiza indywidualna 1	S 02.00.0 0	Wywiezienie elementów drewnianych rozbiórkowych z terenu rozbiórki 22.506*0.05+12.403*0.03	m ³ m ³	 1.497	
					RAZEM	1.497
16	d.1. analiza indywidualna 1	S 02.00.0 0	Dostwa gruntu kategorii II-III 4.627	m ³ m ³	 4.627	
					RAZEM	4.627
17	KNR 2-01 d.1. 0503-02 1	S 02.00.0 0	Mechaniczne zasypywanie wykopów - kat.gr.III-IV 4.627	m ³ m ³	 4.627	
					RAZEM	4.627
18	KNR 2-01 d.1. 0505-05 1	S 02.00.0 0	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 5.0*5.0	m ² m ²	 25.000	
					RAZEM	25.000
1.2			ZBIORNIKI Z OSPRZĘTEM, CHODNIKI			
19	KNR 2-01 d.1. 0215-07 2	S 02.00.0 0	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.IV odkopenie zbiorników, wążów, studzienek 7.16*1.94*0.7+(5.0*2+4.5*2+4.0*2+3.0*6)*0.5*2.0	m ³ m ³	 54.723	
					RAZEM	54.723
20	KNR 4-04 d.1. 0303-06 2	S 02.00.0 0	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm włazy rewizyjne, studzienki (0.67*2+0.25*2)*0.15*1.0*3 (1.0*2+0.5*2)*0.25*1.0*4	m ³ m ³ m ³	 0.828 3.000	
					RAZEM	3.828
21	KNR 2-31 d.1. 0815-01 2	S 02.00.0 0	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 85.0	m ² m ²	 85.000	
					RAZEM	85.000
22	KNR 2-31 d.1. 0813-03 2	S 02.00.0 0	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 19.81*2+9.75*2+11.94*2+7.16+2.58+0.7	m m	 93.440	
					RAZEM	93.440
23	KNNR-W 9 d.1. 1304-01 2	S 02.00.0 0	Odkopenie i demontaż słupów żelbetonowych pojedynczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - zerdzie ŻN dł. 10 m 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
24	KNR 4-02 d.1. 0129-05 2 analiza indywidualna	S 02.00.0 0	Demontaż wlewów i odpowietrzników stalowych o śr. do 100 mm 10	szt. szt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
25	KNR 4-02 d.1. 0114-04 2	S 02.00.0 0	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm 25	m m	 25.000	
					RAZEM	25.000
26	KNR 4-06 d.1. 0118-01 2	S 02.00.0 0	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy - demontaż zbiornika stalowego śr. 300cm , wys. 255cm ,gr. 8mm [2*3.14*1.2*(5.0+4.5+4.0)+3.14*1.2*1.2*6]*0.008*7.5	t t	 7.732	
					RAZEM	7.732

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-04 d.1. 1107-03 2	S 02.00.0 0	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km 128.866*0.008*7.5+0.1	t t	 7.832	 7.832
					RAZEM	7.832
28	KNR 4-04 d.1. 1107-04 2	S 02.00.0 0	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 7.832	t t	 7.832	 7.832
					RAZEM	7.832
29	KNR 4-04 d.1. 1103-04 2	S 02.00.0 0	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 3.828+85.0*0.05+93.44*0.15*0.3	m ³ m ³	 12.283	 12.283
					RAZEM	12.283
30	KNR 4-04 d.1. 1103-05 2	S 02.00.0 0	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 12.283	m ³ m ³	 12.283	 12.283
					RAZEM	12.283
31	d.1. analiza indywidualna 2	S 02.00.0 0	Dostwa gruntu kategorii II-III 50.0	m ³ m ³	 50.000	 50.000
					RAZEM	50.000
32	KNR 2-01 d.1. 0503-02 2	S 02.00.0 0	Mechaniczne zasypywanie wykopów - kat.gr.III-IV 4.627	m ³ m ³	 4.627	 4.627
					RAZEM	4.627
33	KNR 2-01 d.1. 0505-05 2	S 02.00.0 0	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 19.81*9.75-5.0*5.0	m ² m ²	 168.148	 168.148
					RAZEM	168.148