

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **budowa wiaty piknikowej w Kamionkach Północnych.**

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych z betonu C16/20, zbrojonych konstrukcyjnie stalą A-IIIIN,
- wykonanie drewnianej konstrukcji krokwiowej opartej na słupach oraz żaluzji drewnianych. Całość konstrukcji z drewna heblowanego, sezonowanego klasy C24, elementy drewniane powinny być dwukrotnie pomalowane preparatem do konserwacji konstrukcji drewnianych oraz lakierobejcą impregnującą – dekorującą,
- pokrycie więźby dachowej blachodachówką na łątach i kontrłątach, papie termozgrzewalnej i deskowaniu,
- montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk,
- wykonanie utwardzenia terenu pod wiatą z kostki brukowej gr.6cm, na podsypce piaskowej gr.4cm i podbudowie piaskowo-cementowej gr.10cm wraz ze spadkami w kierunku betonowych koryt.

Parametry obiektu:

- wymiary – 10,16 x 5,16m,
- powierzchnia zabudowy – 52,43 m²,
- wysokość całkowita – 4,17 m,

Szczegółową specyfikację konstrukcyjną i materiałową wskazano w projekcie budowlanym.

Stan istniejący:

Przedmiotowy teren znajduje się przy ul. Cedrowej 8 w Kamionkach, na działce oznaczonej nr ewid. 44/82. Znajdują się tam obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, są to m.in. boisko do gry z bule, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i palenisko.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych (ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób z zewnątrz ażurowym szczelnym ogrodzeniem, montaż tablicy informacyjnej budowy), prace geodezyjne, ziemne, ogólnobudowlane, porządkowe i odbiorowe.

Roboty różne:

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane należy doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni trawiastych).

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów i elementów wykończeniowych oraz uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem, poprzez złożenie wniosku materiałowego podpisanego przez kierownika budowy,
- zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikających,
- utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów po demontażu,

- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
- zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

Prace odbiorowe:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego kompletu dokumentów wymaganych przez Nadzór Budowlany dla powiatu poznańskiego, w celu zgłoszenia zakończenia budowy.

III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia prac oraz przekazania inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej w Starostwie Powiatowym do dnia 30 października 2020 r.

Uwaga

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, tymczasowej organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki

1. Projekt budowlany wiaty piknikowej, Kamionki, dz. 44/82, gmina Kórnik.
2. Przedmiar robót
3. Wzór umowy
4. Decyzja nr 497/20 z 28.01.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
5. Wizualizacja

Sporządziła:
Karolina Tomczak.

Kierownik Wydziału Inwestycji
J. Gryboska
Joanna Gryboska