

ZAŁ. NR.1

C H A R A K T E R Y S T Y K A O B I E K T U

Zakres robót związany z Budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Łopusznej

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite Ø 200 SN8	327,0 mb
2. Budowa kanalizacji sanitarnej odejścia z rur PVC lite Ø 160 SN 8	45,2mb
3. Budowa studni z betonu wodoszczelnego Ø1000 mm	8 szt.
4. Budowa studni z tworzyw sztucznych Ø 600	6 szt.
5. Budowa studni z tworzyw sztucznych Ø 400	5 szt.

Roboty prowadzone będą częściowo w drodze asfaltowej gminnej oraz drodze żwirowej w ogrodach przydomowych w gruntach rolnych w terenie prywatnym Wykopy wąsko przestrzenne - szalowane.