

Jednostka

Inwestor:

Gmina Miasto Nowy Targ

ul. Krzywa 1

34-400 Nowy Targ

Temat:

Przebudowa ścieżki rowerowej w granicy  
istniejącego pasa drogowego na os.  
Bohaterów Tobruku działka ewid. Nr 10664/6  
w Nowym Targu

Lokalizacja:

Województwo:

małopolskie

Powiat:

nowotarski

Miejscowość

Nowy Targ

## PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rodzaj projektu:

SK Projekt  
Budownictwo

Krzysztof Stopka

34-431 Ostrowsko, ul. Pańska 5

NIP: 735-274-09-52, REGON: 388679080

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Stopka



mgr inż. Krzysztof Stopka

inżynier budowlany

z wykształceniem w specjalności

inżynier dróg i mostów bez ograniczeń

w ewidencji MAP/0022/1-BD/18

PZD w Nowym Targu  
Komórka Inżynierii  
Ruchu i Ewidencji

**UWAGA!**

Zgodnie z pkt. 1.2.2. załącznika nr 1  
do Dz.U. nr 220 poz. 2181  
z dnia 23 grudnia 2003 r.  
lica znaków wykonać zgodnie z tabelą 1.2

Ostrowsko

maj

2021

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

tel. 18 265 20 20, 18 265 97 70

Nr ewid. projektu org. ruchu

Zatwierdzony w dniu

15.06.2021  
15.06.2021  
2021-06-22

## SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT PROJEKTU .....	2
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .....	2
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKI RUCHU .....	2
4. OPIS OZNAKOWANIA .....	3
5. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU .....	3
6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU .....	3

PZD w Nowym Targu  
Komórka Inżynierii  
Ruchu i Ewidencji

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Nowym Targu  
34-403 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14  
tel. 18 268 28 20, 18 264 97 70

## 1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu związany z przebudową ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego na os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu. Projekt zakresem obejmuje organizację ruchu kołowego w obrębie projektowanej inwestycji, celem zapewnienia odpowiedniego oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu.

## 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- [1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,
- [2] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729,
- [3] Załączniki nr 1– 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
- [4] Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20.06.1997r. z późniejszymi zmianami, Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z 2005r.,
- [5] Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,

## 3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKI RUCHU

Droga gminna na os. Bohaterów Tobruku w zakresie opracowania w stanie istniejącym jest drogą zwirową o szerokości zmiennej 2,0 – 3,5m. W ramach przebudowy zostanie wykonana ścieżka rowerowa o stałej szerokości 2,0m o nawierzchni bitumicznej celem zapewnienia połączenia istniejących odcinków ścieżek rowerowych i zapewnienia przejazdu o odpowiednich parametrach technicznych. Zinventaryzowano istniejące oznakowanie pionowe i poziome należące do stałej organizacji ruchu, przedstawione na załączniku graficznym (rys2).

IZD w Nowym Targu  
Komórka Inżynierii  
Ruchu i Organizacji

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

tel. 18 265 28 26, 18 265 28 29  
Nr ewid. projektu org. ruchu 15/16/10/12/20  
zatwierdzony w dniu 2021-06-22



#### 4. OPIS OZNAKOWANIA

W miejscu przebudowy ścieżki rowerowej należy dokonać korekty istniejącego oznakowania pionowego poprzez likwidację znaków które będą niepotrzebne oraz uzupełnienie niezbędnego oznakowania poziomego.

W związku z tym projektuje się :

- poruszając się w kierunku od DK47 do potoku Czarny Dunajec:

- Likwidacja znaków C-13, C-13a oraz tabliczki T-0 „trasa rowerowa” na początku zakresu;
- Wykonanie obustronnego oznakowania poziomego P-23 na początku zakresu;
- Likwidacja oznakowania T-0 „trasa rowerowa”, C-13 oraz C-13a na końcu zakresu;
- Wykonanie obustronnego oznakowania P-23 na końcu zakresu przed zakrętem 90stopni w prawo przed włączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej;

zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.


#### 5. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana zmiana stałej organizacji ruchu związana jest z planowaną przebudową ścieżki rowerowej.


#### 6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to **lipiec 2021r.**

mgr inż. Krzysztof Stopka  
projektant  
dla: *[podpis]*  
inżynier drogowy bez ograniczeń  
nr ewidencyjny MAP/0022/PBD/18



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14  
tel. 18 266 23 11, 18 261 87 79



I-ZD w Nowym Targu  
Kamarka Inżynierii  
Ruchu i Ewidencji

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

tel. 18 266 28 28; 18 264 97 70

Nr ewid. projektu org. ruchu ... 151/10/12/2001

zawierający w dniu 2021-06-22

Inwestor:

Gmina Miasto Nowy Targ  
ul. Krzywa 1  
34-400 Nowy Targ

Jednostka Projektowa:



SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka  
Pańska 5  
34-431 Ostrowsko

Nazwa opracowania:

Przebudowa ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego na os. Bohaterów Tobruku  
działka ewid. Nr 10664/6 w Nowym Targu

Branża:	Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Nowy Targ	Część:
DROGOWA	Powiat: nowotarski	Województwo:	małopolskie	Projekt DOR
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Stopka	MAP/0022/PBD/18		Stopka
Nazwa rysunku:	Orientacja	Nr rys. 1	Skala: 1:10000	
Prawa autorskie zastrzeżone, włącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.				05.2021r.