

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu (robót):

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 0+000 - 1+080,00 - Etap I

Lokalizacja: wieś Świerże Kończany, Gm. Zaręby Kościelne

Zamawiający: Wójt Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

Założone narzuty
Koszty pośrednie (kp): 60,00% (R) + 60,00% (S)
Zysk: 5,00% (R+kpr) + 5,00% (S+kps)
Stawka roboczogodziny: 23,00 zł

Wartość kosztorysu

Razem netto

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

### Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty drogowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
Element nr 1.1. Roboty pomiarowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
1. KNNR 1W 0111-0100 [D-01.01.01a] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy.	km trasy	1,0800		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Roboty ziemne [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]				
2. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02a] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15cm	m2	4320,0000		
3. KNNR 1 0202-0802 [D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 10-15t	m3	648,0000		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Nawierzchnia jezdni [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
4. KNNR 6 0103-0300 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	7020,0000		
5. KNNR 6 0202-0600 [D-05.01.04a] Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	5400,0000		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Element nr 1.4. Nawierzchnie poboczy [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
6. KNR 2-31 0202-0700 [D-05.01.04a] Nawierzchnie żwirowe poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	1620,0000		
Razem wartość elementu nr 1.4				
Razem wartość elementu nr 1				

---

---

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu