


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## Jezdnia

Skala 1:10



1. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
4. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
5. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
6. WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
7. ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PO SFREZOWANIU 0-4 cm
8. ŚCIEK - KOSTKA BETONOWA SZARA
9. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
10. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło n/ Notecią		Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2	
Objekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ZABATROWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA W NAKLE w km 21+870 - km 22+400			Nr rys.: 5/4
Skala: 1:10			Data: 09.11.2020
Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			Stadium: PB
Projektant: inż. J. Jurkiewicz upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP.III 7210/239/77			Branża: Drogi
Opracował:		Sprawdzający:	