


Przekrój normalny II - II
km 21+982,50 - km 21+083

Skala 1:50



w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm
w-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC11W 4 cm
w-wa profilowa z bet. asfaltowego AC11W min.3 cm
geosiatka
podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC25P 7 cm
podbudowa pomoc. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) 20 cm
wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 15cm

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Miłyńska 5 89-100 Nakło n/ Notecią		Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz 86-014 Sicieniko ul. Owocowa 2	
Objekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ZABATROWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA W NAKŁE w km 21+870 - km 22+400	Nr rys.: 4/2 Data: 09.11.2020		
Skala: 1:50	Temat: PRZEMKROJ NORMALNY II - II	Stadium: PB	
Projektant: inż. J. Jurkiewicz utr. aut. do projekt. bez ograniczeń w sp. z o.o. - nr 073117 z 10.02.2017	Opracował:	Sprawdzał: Drog	