


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Opaska - jezdnia

Skala 1:10



1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
3. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
4. KOSTKA BETONOWA SZARA
5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
6. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C1,5/2
7. OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
8. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
9. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
10. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
11. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
12. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P
13. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
14. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C1,5/2
15. BETON CEM. C20/30 ZBROJONY WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło n/ Notecią		Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2	
Objekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ZABATROWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA W NAKLE w km 21+870 - km 22+400			Nr rys.: 5/2
Skala: 1:10			Data: 09.11.2020
Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			Stadium: PB
Projektant: inż. J. Jurkiewicz upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi - nr GP.III 7210/239/77			Branża: Drogi
Opracował:		Sprawdzający:	