


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Jezdnia - pobocze

Skala 1:10



1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
2. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
3. WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
4. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P
5. PODBUDOWA POMOC. Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
6. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ
CEMENTEM C1,5/2
7. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło n/ Notecią		Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2	
Objekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ZABATROWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA W NAKŁE w km 21+870 - km 22+400			Nr rys.: 5/6
Skala: 1:10			Data: 09.11.2020
Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			Stadium: PB
Projektant: inż. J. Jurkiewicz upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP.III 7210/239/77			Branża: Drogi
Opracował:		Sprawdzający:	