
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
ZABATROWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA
W NAKLE w km 21+870 - km 22+400
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
SKALA 1:500
Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Nakło nad Notecią, ul. Olszewska
województwo kujawsko - pomorskie
powiat: nakielski
jednostka: Nakło nad Notecią (041003_4)
obręb: Nakło nad Notecią (0001)
arkusz mapy: 6,194172,23,32, 6,194172,23,34
działki: 63/2, 62/1, 92/1, 64/13, 64/3, 98, 64/37, 92/26
Id zgłoszenia: SWG.6640.2773.2020
Mapę wykonano dn. 09.12.2020 r. PUWG "2000" s.6 Kronsztadt 86
Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania kąsy wieczystej pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi
Dane na granicach działek pozyskano z zasobu PODGiK
Funkcje budynków przedstawiono wg KST.
- zakres aktualizacji mapy
Początek opracowania km 21+870,00
Koniec opracowania km 22+400,25
ul. Olszewska
Stanisława Staszica
LEGENDA:
jezdnia - beton asfaltowy nakładka bitumiczna
jezdnia - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa łam. - konstrukcja pełna
jezdnia - poszerzenie z betonu asfaltowego - konstrukcja pełna
wjazdy - kostka betonowa 8cm na podbudowie z kruszywa łam.
skrzyżowania - kostka betonowa 8cm na podbudowie z kruszywa łam.
chodniki, opaska - kostka betonowa 8cm na podsypce piaskowej
chodniki - kostka betonowa 8cm na podbudowie z kruszywa łam.
jezdnia - beton cementowy C20/30 zbrojony włókienki polimerowymi, na podbudowie z Mcad. tłamszonego
pobocze utwardzone z kruszywa łamanego
wjazdy - kostka betonowa 8cm - przejezdna konstrukcji
zieleń
obrzeża chodnikowe wtuwlowane proste 8x30x100cm na podsypce cem.-piaskowej
ogniowe płaskie 12x25x100cm z gołowych elem. prefab.
krawężnik opaskowy 15x30x100cm z gołowych elem. prefab.
krawężnik zwykły 15x30x100cm z gołowych elem. prefab.
krawężnik skośny dł. 100cm z gołowych elem. prefab.
krawędź pobocza utwardzonego
rury ochronne dwudzielne Ø 160 na istn. słoczach podziemnych
oś drogi
projektowane rzędne
projekt. spadki
istn. granice pasa drogowego
granice opracowania
skarpy
istn. granice działek
dwa rzędy z kostki bet. 8cm
projektowane wpusty uliczne
Istniejący stan zabudowy nieruchomości nanieś w zbiorze fotograficznym stanowiącym załącznik do opisu techniczny zawierający wizualizację przebiegu granic projektowanych z istniejącymi terenami zabudowy oraz wskazanie ewentualnych kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oświadczam, że przedstawiony w niniejszym opracowaniu projekt zagospodarowania działki nr 92/26 obr. 0001 jednostka ewidencyjna Nakło nad Notecią nie narusza stanu prawnego nieruchomości.
Jakub Kozioł
UPRAWNIENIA GEODEZYJNE
Nr 1020 - pasmo I
Zezwolenie Starosty Nakielskiego z dnia 30.12.2019 r. znak: GK.6640.1.2019
Jakub Kozioł
UPRAWNIENIA GEODEZYJNE
Nr 1020 - pasmo I
Zezwolenie Starosty Nakielskiego z dnia 30.12.2019 r. znak: GK.6640.1.2019
Zakład Usług Geodezyjnych
ul. Wojska Polskiego 1/2, 86-300 Grudziądz
NIP 556-103-35-59 REGON 340096294