


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## Droga boczna publiczna

Skala 1:10



1. OPORNIK BETONOWY 12 x 25 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
3. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
4. KOSTKA BETONOWA SZARA
5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
7. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ  
CEMENTEM C1,5/2

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło n/ Notecią		Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2	
Objekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ZABATOWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA W NAKLE w km 21+870 - km 22+400			Nr rys.: 5/7
Skala: 1:10			Data: 09.11.2020
Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			Stadium: PB
Projektant: inż. J. Jurkiewicz upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP.III 7210/239/77			Branża: Drogi
Opracował:		Sprawdzający:	