


Przekrój normalny I - I
km 21+870 - km 21+982,50

Skala 1:50



w-wa ściernalna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm
w-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC11W 4 cm
w-wa profilowa z bet. asfaltowego AC11W min.3 cm
geosiatka
podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC25P 7cm
podbudowa pomoc. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) 20 cm
wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 15cm

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Miłyńska 5 89-100 Nakło n/ Notecią		Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz 86-014 Sicieniko ul. Owocowa 2	
Objekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ZABATROWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA W NAKŁE w km 21+870 - km 22+400	Nr rys.: 4/1 Data: 09.11.2020		
Skala: 1:50	Temat: PRZEKROJ NORMALNY I - I		Stadium: PB Branża: Drogi
Projektant: inż. J. Jurkiewicz upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w sp. z o.o. - nr 07311/210238/7	Opracował:		Sprawdzał: