

Przedmiar

Hydroformia Kijewo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace budowlane wewnętrzne				
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	75,968
2	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	27,25
3	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	103,218
4	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,994
5	KNR 4-01 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	75,968
6	KNR 4-01 0715/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich	m2	27,25
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	27,25
8	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	75,968
9	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,122
10	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	27,25
11	KNR 2-02 1214/05	Poręcze do schodów stalowych	m	2
2. Prace budowlane zewnętrzne				
12	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3
13	KNR-W 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	75,968
14	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	75,968
15	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	75,968
16	KNNR-W 3 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości do 1,5m i głębokości do 1,0m w gruncie suchym kategorii I-II, wykonywane zewnątrz remontowanego budynku, zasypywane ziemią z ukopu	m3	17,05
17	KNNR-W 3 0207/02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	75,968
18	KNNR-W 3 0107/02	Zasypanie wykopów w gruncie kategorii III ziemią z ukopów, z przerzutem na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm	m3	17,05
19	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	28,02
20	KNNR-W 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	59,2
21	KNNR-W 3 1006/03	Dwukrotne malowanie z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	59,2
22	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo	m2	28,02
23	KNR 4-01 0530/05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej szerokości do 25cm	m2	6,055