


PRZEKRÓJ C-C



1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	cm
	folia kubelkowa	0,4
	styropian XPS	15,0
	izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN	0,3
	blocek betonowy na zaprawie cementowej	24,0
	izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN	0,3

2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	cm
	okładzina cokołu (płytki, tynk, itp.)	0,2
	styropian XPS + siatka z klejem	15,0
	izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN	0,3
	blocek betonowy na zaprawie cementowej	24,0
	izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN	0,3

3	ŚCIANA	cm
	tynk systemowy	0,2
	styropian	20,0
	pustak gazobetonowy	24,0
	tynk cementowo-wapienny	2,0

A	POSADZKA NA GRUNCIE	cm
	grzes	2,0
	posadzka cementowa	5,0
	styropian EPS 100	15,0
	izolacja przeciwwilgociowa	0,3
	plyta betonowa z betonu C12/15	10,0
	kruszywo zagęszczane do min ID=0,76	30,0
	grunt rodzimy	0,3

C	POŁĄCZ DACHOWA NIEOCIEPLOWA	cm
	blachodachówka	5,0
	łaty drewniane 4x5cm	4,0
	kontrłaty drewniane 2,5x5cm	2,5
	membrana dachowa min160g/m2	0,3
	krówki więźby dachowej	16,0

D	STROP PODWIESZANY	cm
	welna mineralna	15,0
	welna mineralna na ruszcie stalowym	15,0
	ruszt stalowy krzyżowy	6,0
	folia paroizolacyjna	0,3
	2x folia kartonowo-gipsowa o ogniochronna	2,5

OZNACZENIA:



PRACODNIENIA INŻYNIERSKA		PROJEKT KANAŁU DZIERŻOWSKI	
408-381-391, www.projekt.pl		408-381-391, www.projekt.pl	
NIP:758-19-00-99, REGON:30027889		NIP:758-19-00-99, REGON:30027889	
BIURO		BIURO	
SEDO 0407-01-40		SEDO 0407-01-40	
ul. Małkowska 17		ul. Małkowska 17	
ul. Sokołowskiej 17		ul. Sokołowskiej 17	
PROJEKT		PROJEKT	
BUDOWLANA		BUDOWLANA	
M. JANKI STARE GM. TROSZYN		M. JANKI STARE GM. TROSZYN	
ADRES BUDOWY:		ADRES BUDOWY:	
Działka nr 229, 230, obręb: 0032 Janki Stare,		Działka nr 229, 230, obręb: 0032 Janki Stare,	
gmina: Troszyna, powiat: ostrotecki		gmina: Troszyna, powiat: ostrotecki	
INWESTOR:		INWESTOR:	
Gmina Troszyna, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyna		Gmina Troszyna, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyna	
tytuł rysunku:		tytuł rysunku:	
PRZEKRÓJ C-C		PRZEKRÓJ C-C	
PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	
mgr inż. arch. Aleksander Wierow		mgr inż. arch. Aleksander Wierow	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		ASYSTENT PROJEKTANTA:	
inż. Rafał Dzierżowski		inż. Rafał Dzierżowski	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		ASYSTENT PROJEKTANTA:	
mgr inż. Ewelina Małuchnik-Grzyb		mgr inż. Ewelina Małuchnik-Grzyb	
tytuł rysunku:		tytuł rysunku:	
A6		A6	