

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich.
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelcach Wielkich
INWESTOR : GMINA Strzelce Wielkie
ADRES INWESTORA : 98-337 Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 12.10.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
12.10.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich.

Zakres przewidzianych prac:

- przeszlifowanie i wyrównanie istniejącego parkietu w celu matowania powierzchni;
- demontaż cokolków ściennych wokół podłogi hali sportowej;
- nałożenie lakieru podkładowego do podłóg drewnianych na bazie żywicy akrylowej w celu zabezpieczenia istniejącego parkietu;
- ułożenie podkładów wentylacyjnych elastycznych pod wykładzinę sportową;
- rozłożenie wykładziny sportowej. Wykładzina o parametrach: wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości 6 mm, szerokość min 1,5 m, właściwości amortyzacyjne P1 chroni stawy i ścięгна sportowców, tłumienie energii min 25 %, odbicie piłki min 80 %, wykończenie typu PUR kalandrowana powierzchnia posiadająca wysoką odporność na odkształcenia i ruch, zawierająca sanosol zabezpieczającym przed pleśnią i bakteriami;
- malowanie linii boisk (do siatkówki, do koszykówki, do piłki halowej, do piłki ręcznej);
- montaż nowych cokolków z uwzględnieniem wentylacji np. listew, pasów wykładziny sportowej lub kratki wentylacyjnych. Podłoga ma być odsunięta od ścian wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą lub wykładziną lub kratką wentylacyjną umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad podłogą do przestrzeni pod podłogą;
- roboty wykończeniowe na hali sportowej (regulacja drzwi i dostosowanie poziomu czterech wejść na halę - 3 wewnętrzne i zewnętrzne);
- wymiana zewnętrznych drzwi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m ² 448.00	m ² m ²	 448.00	
				RAZEM	448.00
2	KNR 4-04 0505-02 analiza indywidualna	Rozebranie oblicowania cokołów drewnianych 7.360	m ² m ²	 7.36	
				RAZEM	7.36
3	001 kalk. własna	Nalożenie lakieru podkładowego na podłogę drewnianą - parkiet 448.00	m ² m ²	 448.00	
				RAZEM	448.00
4	KNR 2-23 analiza indywidualna	Wykonanie podkładów wentylacyjnych z płyt gumowych pod wykładzine sportową 448.00	m ² m ²	 448.00	
				RAZEM	448.00
5	KNR 2-23 0303-05 analiza indywidualna	Wykonanie posadzek z wykładziny sportowej 448.00	m ² m ²	 448.00	
				RAZEM	448.00
6	002 kalk. własna	Malowanie linii boisk na wykładzine sportowej 448	m ² m ²	 448.00	
				RAZEM	448.00
7	003 kalk. własna	Cokoliki ścienne z uwzględnieniem wentylacji 2*14+2*32	m m	 92.00	
				RAZEM	92.00
8	KNR 4-01 0903-01 analiza indywidualna	Regulacja skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4
9	004 kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 2.097*1.47	m ² m ²	 3.08	
				RAZEM	3.08
10	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 2.097*1.47	m ² m ²	 3.08	
				RAZEM	3.08