

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowych	m2		
		19,5 * 16	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
2		Transport i utylizacja płyt azbestowych	t		
d.1		19,5 * 16 * 15 / 1000	t	4,680	
				RAZEM	4,680
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		4 * 5	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR-W 4-01 d.1 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m2		
		19,5 * 16	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
7		Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		
d.1		19,5 * 16	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
2	45000000-7	Naprawa i przemurowanie kominów			
8	KNR-W 4-01 d.2 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa	m3		
		0,9 * 1,3 * 1,5 * 2	m3	3,510	
				RAZEM	3,510
10	KNR-W 4-01 d.2 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,9 * 1,3 * 1,5 * 2	m3	3,510	
				RAZEM	3,510
11	KNR-W 4-01 d.2 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km - na odległość do 10 km Krotność = 9	m3		
		0,9 * 1,3 * 1,5 * 2	m3	3,510	
				RAZEM	3,510
3	45261210-9	Wykonanie pokrycia dachowego			
12	KNR 0-15II d.3 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2		
		19,5 * 16	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
13	KNR 0-15II d.3 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		19,5 * 16	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
14	KNR 0-15II d.3 0522-02	Pokrycie dachów blachodachówką modułową antracyt przy rozstawie łąt 120 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,5 * 16	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
15 d.3	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy antracyt	mb		
		19,5	mb	19,500	
				RAZEM	19,500
16 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		13,65 + 0,9 * 0,5 * 2 * 2 + 1,3 * 0,5 * 2 * 2	m2	18,050	
				RAZEM	18,050
17 d.3	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej antracyt	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
18 d.3	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej antracyt	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
19 d.3	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		20 * 6 * 2	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
20 d.3	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Wyłaz dachowy min. 66*78cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3		Wykonanie ławy i stopni kominiarskich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 4-01 0414-02	Wykonanie podbitki dachowej PCV	m2		
		20 * 0,5 * 2 + 16 * 0,5 * 2	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
23 d.3		Demontaż i wykonanie daszku nad wejściem z poliwęglanu	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000