

Przedmiar robót

Obiekt II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu
Rodzaj robót budowlane
Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
pozostałe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45442100-8 Roboty
malarskie
Lokalizacja 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2
Zamawiający Powiat Zawierciański - Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu, ul. Rataja 29a, 42-400
Zawiercie
Inwestor II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

Tabela przedmiaru robót

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Prace budowlane w pomieszczeniu biblioteki					
1	Kalkulacja indywidualna		Demontaż wraz z ponownym montażem regałów modułowych	kpl	1
2	KNR 2-02 1612/05		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 4m	kolumna	2
3	KNKRB 2 rozdz.15		Praca rusztowań - Przesławianie rusztowań - analogia Nakłady robocizny = 1 r-g Skład zespołu roboczego = 1 Współczynnik przestoju = 1 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	4
4	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	58
5	KNR 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	58
6	ZKNR C-2.1 0803/02 analogia		Usunięcie osłabionych, luźnych warstw nie nadających się jako warstwy podkładowe- 3 miejsca po 1m2	m2	3
7	ZKNR C-2.1 0803/06 analogia (dopłata 4x)		Usunięcie osłabionych, luźnych warstw nie nadających się jako warstwy podkładowe - dodatek za każdy 1cm głębokości skuwania przy mechanicznym skuwaniu	m2	3
8	TZKNBK XI 7-77/01		Ułożenie warstwy zaprawy wyrównawczej do wypełnienia ubytków	m3	0,15
9	KNR K-32 0201/06 Analogia		Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi" - powierzchnie poziome	m2	58
10	KNR-W 2-02 1104/02 - analogia		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko - analogia: warstwa samopoziomująca 1 cm	m2	58
11	KNR-W 2-02 1104/03 (potrącenie 1x)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - analogia: warstwa samopoziomująca 1 cm	m2	58
12	KNR 2-02 1118/09		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	58
13	KNR 2-02 1120/04		Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek	m	31,6
14	KNR 2-02 1120/06		Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	31,6
15	KNR 4-01 0108/19		Wywiezienie gruzu samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,58
16	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,58
17	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji starej wykładziny pcv	m2	58
18	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	12
19	KNNR 5 0205/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem	m	12
20	KNNR 5 1208/05 analogia		Zaprawianie bruzd - Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,03
			12*0,05*0,05	m3	0,03
			razem	m3	0,03
21	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	44,24
			ściany 44,24	m2	65
			sufit 65	m2	-6,3
			powierzchnia okien -6,3	m2	102,94
			razem	m2	102,94
22	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	65
23	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,94
24	KNR 4-01 1206/04		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian- lamperia		

Tabela przedmiaru robót

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
			41,08	m2	41,08	
				razem	m2	41,08
25	KNR 4-01 0322/02 analogia		Wymiana kratki wentylacyjnych - kratki 19x26cm	szt	1	
Prace budowlane w pomieszczeniu czytelnik						
26	KNR 2-02 1612/05		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 4m	kolumna	2	
27	KNKRB 2 rozd.15		Praca rusztowań - Przesławianie rusztowań - analogia Nakłady robocizny = 1 r-g Skład zespołu roboczego = 1 Współczynnik przestoju = 1 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	4	
28	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	58	
29	KNR 4-01 0211/03		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach- założono ok 60% powierzchni	m2	34,8	
30	KNR 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	23,2	
31	TZKKNBK XI 7-77/01		Ułożenie warstwy zaprawy wyrównawczej do wypełnienia ubytków	m3	1,74	
32	KNR K-32 0201/06 Analogia		Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi" - powierzchnie poziome	m2	58	
33	KNR-W 2-02 1104/02 - analogia		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko - analogia: warstwa samopoziomująca 5 cm	m2	58	
34	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 3x)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - analogia: warstwa samopoziomująca 5 cm	m2	58	
35	KNR 2-02 1118/09		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	58	
36	KNR 2-02 1120/04		Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek	m	31,6	
37	KNR 2-02 1120/06		Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	31,6	
38	KNR 4-01 0108/19		Wywiezienie gruzu samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,58	
39	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,58	
40	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji starej wykładziny pcv	m2	58	
41	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - obwód gniazdowy	m	15	
42	KNNR 5 0205/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem	m	15	
43	KNR-W 5-08 0309/01		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalność przewodów do 10A/2,5mm2	szt	1	
44	KNNR 5 1208/05 analogia		Zaprawianie bruzd - Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej			
			15*0,05*0,05	m3	0,038	
			razem	m3	0,038	
45	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
			ściany 50,56	m2	50,56	
			sufit 65	m2	65	
			powierzchnia okien -9,6	m2	-9,6	
			razem	m2	105,96	
46	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	65	
47	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	40,96	
48	KNR 4-01 1206/04		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian- lamperia			
			47,4	m2	47,4	

Tabela przedmiaru robót

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	47,4
49	KNR 4-01 0322/02 analogia		Wymiana kratki wentylacyjnych - kratki 19x26cm	szt	2
50	KNR 5-08 0705/07 analogia		Demontaż koryt kablowych	m	30
51	KNR 5-08 0705/07 analogia		Przykręcenie do gotowych otworów korytek U575 o szerokości 60x45 mm	m	30

Spis działów przedmiaru robót

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

Nr	Opis	Wartość
	Prace budowlane w pomieszczeniu biblioteki	
	Prace budowlane w pomieszczeniu czytelní	