

**PRZEDMIAR ROBÓT TAR-21-008**

CPV:

Nazwa robót: Ogrodzenie terenu "małego" targowiska miejskiego - odcinek ogrodzenia od strony ul. Pocztowej oraz rozbiórka i wykonanie nowej niecki dezynfekcyjnej przy wjeździe na targowisko zwierzęce

Lokalizacja: ul. Pocztowa, dz. nr 474, 477, 480  
ul. Pocztowa, dz. nr 553/2Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków  
Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR TAR-21-008

Strona 1

20-08-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe - odcinek A		
1	10	KNR 225-03-12-03-00	Rozbiórka bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami stalowymi - analogia - rozbiórka ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m <sup>2</sup>	23,250
1	20	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - rozbiórka cokołu wraz z fundamentem	m <sup>3</sup>	2,480
1	50	KNKB 001-01-01-01-00	Ręczne karczowanie drzew ø 10-15 cm	szt	3,000
1	60	KNKB 001-01-06-02-00	Wywożenie karpiny do 2 km załadunek ręczny	m <sup>3</sup>	4,500
1	70	KNKB 001-01-04-01-00	Ręczne karczowanie pni ø 10-15 cm	szt	3,000
1	80	KNKB 001-01-07-02-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni i wrzosu z wywozem	m <sup>2</sup>	50,000
2			Roboty rozbiórkowe - odcinek B + C		
2	10	KNR 225-03-08-02-00	Rozbiórka ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m <sup>2</sup>	26,600
3			Roboty rozbiórkowe - słupy oświetleniowe		
3	10	KNNR N009-09-01-07-00	Demontaż słupa żelbetowego pojedynczego bez ustojów - likwidacja słupów oświetleniowych żelbetowych	szt	3,000
4			Brama+furtka		
4	10	KNR 401-03-49-04-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	1,100
4	20	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - rozbiórka betonowego fundamentu pod słupki z cegły	m <sup>3</sup>	0,400
4	60	CEN 223-04-02-04-00	Montaż furtki stalowej 1,0x2,0 m z boku przęsła - analogia - montaż furtki stalowej z odzysku wraz z uzupełnieniem (zabetonowaniem) nowych słupków o przekroju 80x80 mm malowanych proszkowo na kolor grafitowy z zaślepkami; furtkę wyposażać w zamek + klamkę + przymyk	kmpł	1,000
4	70	KNKB 001-03-07-02-00	Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m głęb do 1,5 m kat 3/4 - wykop liniowy pod fundament bramy przesuwnej	m <sup>3</sup>	0,920
4	80	KNKB 002-02-02-02-00	Stopy fundamentowe betonowe objętości do 1,0 m3	m <sup>3</sup>	0,920
4	90	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej bramy przesuwnej oraz furtki wraz z odcięciem słupków stalowych i zabetonowaniem gniazd po demontażu słupków, oraz osadzenie bramy na nowym fundamencie w linii ogrodzenia, a także uzupełnienie słupków odciętych przy demontażu bramy	kmpł	1,000
5			Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	10	KNR 401-01-08-19-00	Wywóz gruzu żwirobotonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - gruz betonowy i ceglany z działów 1-4	m <sup>3</sup>	7,780
5	20	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - krotność 35	m <sup>3</sup>	7,780
5	30	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	Mg	13,500
6	Ogrodzenie z paneli na podmurówce żelbetowej - odcinek A + B + C				
6	10	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 - wykop pod fundament cokołu	m <sup>3</sup>	6,736
6	30	KNKB 002-02-10-02-00	Zbrojenie element konstr budynków prętami żebrow do ø 14 - zbrojenie cokołu	Mg	0,165
6	40	KNKB 002-02-10-01-00	Zbrojenie element konstr budynków prętami gładkimi do ø 14 - zbrojenie cokołu	Mg	0,026
6	50	KNR 202-18-01-02-00	Cokół betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie 0,20x0,80 m	metr	42,100
6	60	KNR 202-18-01-05-00	Cokół betonowy - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości	metr	42,100
6	70	WKNR W202-18-02-02-00	Ogrodzenia w ramach 1,5 m słupki z rur co 3,0 m w gniazdach cokołów - analogia - montaż kompletnego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D, zgrzewanych wys. 153 cm, dł. 250 cm, o oczkach 50x200 mm. Pręty ocynkowane ogniowo o gr. min. 5 mm. Panel zakończony gładko (bez wystających prętów). Słupki ogrodzeniowe o przekroju 60x40x2 mm, dł. 2,50 m ocynkowane ogniowo.	metr	42,100
7	Rozbiórka i wykonanie niecki dezynfekcyjnej przy wjeździe na targowisko zwierzęce				
7	10	KNR 231-08-10-05-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm	m <sup>2</sup>	25,000
7	20	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	20,000
7	50	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	0,900
7	60	KNR 401-01-08-19-00	Wywóz gruzu żwirobotonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,900
7	70	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - krotność 35	m <sup>3</sup>	3,900
7	80	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	25,000
7	90	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm	m <sup>2</sup>	25,000
7	100	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	25,000
7	101	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2,000
7	102	KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej - 10 m krawężnik drogowy, 10 m krawężnik najazdowy	metr	20,000
7	110	KNR 231-01-06-01-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczane ręczne grub 6 cm	m <sup>2</sup>	25,000
7	120	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	25,000
7	140	KNR 202-02-90-04-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe ø 8-14 mm	Mg	0,178
7	150	KNR 202-02-05-01-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20 - analogia - wykonanie płyty dezynfekcyjnej gr. 12 cm z betonu C 25/30 wodoszczelnego W8	m <sup>3</sup>	3,000