

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna  
budowa ciągu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700 - etap II**

Lp	Nr. Sp. Techn.	Oświetlenie drogowe	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1	D.07.07.01	KNR 201-0707-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III</b>	1,00	m3		
2	D.07.07.01	KNR 510-0708-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 6m</b>	2,00	szt		
3	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 31W</b>	2,00	szt		
4	D.07.07.01	KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa <b>Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m</b>	20,00	m		
5	D.07.07.01	KNR 201-0702-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m</b>	50,00	m		
6	D.07.07.01	KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m (podsypka)</b>	70,00	m		
7	D.07.07.01	KNR 510-0103-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm</b>	70,00	m		
8	D.07.07.01	KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m (nadsypka)</b>	70,00	m		
9	D.07.07.01	KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa <b>Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m</b>	20,00	m		
10	D.07.07.01	KNR 201-0705-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko- koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m</b>	50,00	m		
11	D.07.07.01	KNR 510-1004-01-00 <b>Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm</b>	12,00	m		
12	D.07.07.01	KNR 510-1001-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 4A</b>	2,00	szt		
13	D.07.07.01	KNR 1314-0301-04-00 <b>Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4</b>	70,00	m		
14	D.07.07.01	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB <b>Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar</b>	2,00	szt		
15	D.07.07.01	KNNR 005-1302-03-00 MRRiB <b>Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy</b>	2,00	odc		
16	D.07.07.01	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa <b>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III</b>	4,73	m3		
<b>Razem wartość NETTO</b>						