
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w budynku administracyjnym
ADRES INWESTYCJI : 97-200 Tomaszów Maz., Wąwał ul. Jeleń 4
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA : ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM					
1		Roboty wewnętrzne budowlane			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - analogia skucie płytek ściennych wraz z wartwą zaprawy cementowej	m ²		
d.1	0807-04				
	analogia	197.31	m ²	197.31	
				RAZEM	197.31
2	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	01 0346-03	0.68	m ²	0.68	
				RAZEM	0.68
3	KNR-W 4-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowania brodzików i części pionów kanalizacyjnych	m ³		
d.1	01 0304-02	0.68	m ³	0.68	
				RAZEM	0.68
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	3.6	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wylewka samopoziomująca	m ²		
d.1	1102-01 - analogia	40.18	m ²	40.18	
				RAZEM	40.18
6	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-analogia - wielkość płytek do ustalenia z Zamawiającym,	m ²		
d.1	02 1111-03	17.1+9.3+13.78	m ²	40.18	
				RAZEM	40.18
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - łazienki i pomieszczenie wymiennikowni	m ²		
d.1	1202-09	40.18+ 18.2	m ²	58.38	
				RAZEM	58.38
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	197.13	m ²	197.13	
				RAZEM	197.13
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	40.18 +18.2	m ²	58.38	
				RAZEM	58.38
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	40.18	m ²	40.18	
				RAZEM	40.18
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	8.6	m ²	8.60	
				RAZEM	8.60
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone-analogia drzwi łazienkowe z nawiewem, wyposażone w zamek łazienkowy - piwnica	m ²		
d.1	1019-01	0.6*2.05*4	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
13	KNR 9-09	Okładziny ściennie i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną - wygłuszenie wc I piętra, zabudowa ściany i pionów kanalizacyjnych.	m ²		
d.1	0405-01	8.6+18.6	m ²	27.20	
				RAZEM	27.20
14	KNR 0-29	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami - taśmy narożne wklejane w pomieszczeniach natrysku	m		
d.1	0639-01 - analogia	18.2	m	18.20	
				RAZEM	18.20
15	KNR-W 2-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - analogia - obudowa brodzików	m		
d.1	02 1115-02	4.2	m	4.20	
				RAZEM	4.20
16	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - analogia - płytki ściennie, wielkość do uzgodnienia z Inwestorem - łazienki podziemia, przyziemia i I piętra.	m ²		
d.1	0822-06	70.52+46.54+80.25	m ²	197.31	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	197.31
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian 8.6	m ²	8.60	
				RAZEM	8.60
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów 40.18+18.2	m ²	58.38	
				RAZEM	58.38
19	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych pod uszczelnienia folią	m ²		
d.1	0635-01 - analogia	w płynie - pomieszczenia natrysków 13.5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
20	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych i pionowych folią w płynie - ściany przy brodzikach	m ²		
d.1	0640-01 - analogia	13.5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
21	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
22	KNR 7-28	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
d.1	0203-07	6	otw.	6.00	
				RAZEM	6.00
23	KNR 7-28	Przebiecie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm	otw.		
d.1	0207-14	4	otw.	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o szer. do 1/4 cegły	m ³		
d.1	0358-09	0.86	m ³	0.86	
				RAZEM	0.86
25	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (drzwiczki rewizyjne)	szt.		
d.1	0322-02 analogia	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
26		Montaż luster nad umywalkami poprzez przyklejenie do ściany tafli lustra w taki sposób aby jego powierzchnia była zlicowana z glazurą ścienną.	szt.		
d.1	kalk. własna	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2		PRZYBORY I ARMATURA W WĘZŁACH SANITARNYCH			
27	KNR-W 2-	Ustępy z płuczką ustępową typu kompletnie wyposażone łącznie z deską sedesową, wężykiem i zaworem odcinającym	kpl.		
d.2	15 0233-03	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR-W 2-	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
d.2	15 0234-02	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
29	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.2	0221-02	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
30	KNR 4	dozowniki na mydło, suszarki do rąk, pojemniki na ręczniki	szt.		
d.2	0137-02 - analogia	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
31	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
d.2	0220-05	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
d.2	0112-03	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
33	KNR-W 4-	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
d.2	02 0236-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR-W 2- d.2 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
35	KNR-W 2- d.2 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	kalkulacja d.2 własna	Wymiana brodzika wraz kabiną natryskową	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE DEMONTAŻOWE I POMOCNICZE			
37	KNR 4-03 d.3 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
38	KNR 4-03 d.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
39	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		2.6	m	2.60	
				RAZEM	2.60
4		INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
40	KNNR 5 d.4 0511-01 analiza indywidualna	Plafonier ściennie. Barwa światła ciepła biała.	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
41	KNNR 5 d.4 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy analogicznie - również w bruzdach YDyp 3x1,5	m		
		2.6	m	2.60	
				RAZEM	2.60
5		Utylizacja materiałów z rozbiórki			
42	kalk. własna d.5	Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu przy pomocy kontenera o pojemności 7 m ³	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00