




- Kostka betonowa niefazowana gr. 6-8 cm,
- 5cm = podsypka cem.-piask. 1:4 gr 5cm,
- 20cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm,
- 10cm stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym.



jednostka projektowa:	 Sebastian Obetkon SENSEGROUP ul. T. Kościuszki 20/4, 43-200Pszczyna	
inwestor:	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowska 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój	data: 10.2022
zamierzenie budowlane:	REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA w ramach zadania pn.: dostosowanie budynku szpitala dla dzieci „Stokrotka” w Goczałkowicach - Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 49 w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	skala: 1:25 rys.nr Z05
rysunek:	PZT-detel 3	branża: architektura
projektant:	mgr inż. arch. Sebastian Obetkon nr upr. 12/SLOKK/2019	