

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku nr 1
ADRES INWESTYCJI : GDYNIA UL. JANA Z KOLNA 8 B
INWESTOR : REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
ADRES INWESTORA : 81-912 GDYNIA ul. JANA Z KOLNA 8b

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5057/cd 09 2021 nowe zad					
1		Roboty budowlane			
1.1		parter			
1		Montaż i dostawa balustrady ze szkła bezpiecznego na elementach ze stali nierdzewnej, l=1,30 m, h=1,10-1,20 m	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 2-02	Ścianka aluminiowa częściowo oszklona o wym. 1,52*2,77 m do pom. dyżurnego	m ²		
d.1.1	1040-05	1,52*2,77	m ²	4.21	
				RAZEM	4.21
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek przy wejściu do budynku bez odzysku płytek	m ²		
d.1.1	0812-05 uwaga p.tab.	5.40*2.0	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1.1	0801-03 0801-04	5.4*2.0	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0105-01 0105-02	5.4*2.0	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1.1	0109-03 0109-04	5.4*2.0	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0109-04	Krotność = -2 5.4*2.0	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
8	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1.1	0101-02	5.4*2.0	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
9	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m ²		
d.1.1	0201-07	5.4*2.0	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
10	KNR-W 4-01	Rozebranie lady drewnianej - wejście boczne do sali konferencyjnej	m ²		
d.1.1	0438-03	2.6*2.6	m ²	6.76	
				RAZEM	6.76
11	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.1	0713-02	1.5*1.5	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
12	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01	1.5*2.5*4-0.9*2.0*2	m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.1	202 1134-01	2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.1	202 1134-02	11.4	m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	11.40	m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
17	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.1.1	2701-01	2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - daszek nad wejściem 1.7*1.2	m ² m ²	2.04	
				RAZEM	2.04
19	NNRNKB d.1.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi 2.04	m ² m ²	2.04	
				RAZEM	2.04
20	KNR-W 4-01 d.1.1 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 1.7*1.2*1.2	m ² m ²	2.45	
				RAZEM	2.45
21	KNR-W 4-01 d.1.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - korytarz VI piętra 2.54*2.39	m ² m ²	6.07	
				RAZEM	6.07
22	KNR-W 4-01 d.1.1 0353-09 kanc. tajna VI piętro	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1 3	szt. szt. szt.	1.00 3.00	
				RAZEM	4.00
23	KNR-W 2-02 d.1.1 1204-03	Drzwi stalowe antywłamaniowe min. RC 4 EI 60 o powierzchni do 2 m2 - kanc. tajna - według opisu w specyfikacji technicznej 0.90*2.0	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
24	KNR-W 2-02 d.1.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu o wym. 0,9*2,0 m - tylko montaż, dostawa z drzwiami RC 4 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 2-02 d.1.1 1204-03	Drzwi stalowe EI 30, dymoszczelne o wym. 0,9*2,0 m z klamkami, szyldami i zamkami - VI piętro 0.90*2.0*3	m ² m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
26	KNR-W 2-02 d.1.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu o wym. 0,9*2,0 m EI 30, dymoszczelne 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
27	KNR 0-19 d.1.1 1023-06	Montaż okien ppoż, EI 30 o wym. 1,20*1,20 m z siłownikiem wraz z obróbką osadzenia 1	m ² m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR-W 4-01 d.1.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm (2.0*2+1.5)*0.25*2*3+2.39*2+2.54	m m	15.57	
				RAZEM	15.57
29	KNR-W 4-01 d.1.1 1215-08	Mycie posadzek terakotowych 5.40*5.40	m ² m ²	29.16	
				RAZEM	29.16
30	kalk. własna	Montaż i dostawa bramki antypanicznej wraz z podłączeniem, uruchomieniem, sprawdzeniem działania oraz niezbędnymi robotami budowlanymi 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	kalk. własna	Demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym o wym. 5,4*3,0 m 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	kalk. własna	Demontaż istniejącego balkonu nad wejściem głównym 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	kalk. własna	Montaż nowego zadaszenia nad wejściem głównym o wym. 1,70*2,0 m 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
34	kalk. własna	Montaż i dostawa balustrady po zdemontowanym balkonie o wym. 1,0*1,10 m 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 4-01 d.1.1 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirow betonowych i żelbetowych na odległość 16 km 10.8*0.015+10.8*0.15+15.69*0.003+6.07*0.12+16.2*0.01	m ³ m ³	2.72	
				RAZEM	2.72
36	KNR AT-06 d.1.1 0108-01	Przewóz materiałów z demontażu do magazynu zamawiającego 3	kurs kurs	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AT-06 d.1.1 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 6 3	kurs kurs	RAZEM 3.00	3.00
38	d.1.1	Utylizacja gruzu 2.72	m ³ m ³	RAZEM 2.72	3.00 2.72
1.2		pom. 206, 210, 306		RAZEM	2.72
39	KNR-W 4-01 d.1.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (5.48+2.64)*2*2.95*3-0.9*2.0*3	m ² m ²	138.32	138.32
40	KNR-W 4-01 d.1.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 5.48*2.64*3	m ² m ²	43.40	43.40
41	KNR-W 4-01 d.1.2 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania (5.48+2.64)*2*2.95*3-0.9*2.0*3	m ² m ²	138.32	138.32
42	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi 5.48*2.64*3	m ² m ²	43.40	43.40
43	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi (5.48+2.64)*2*2.95*3-0.9*2.0*3	m ² m ²	138.32	138.32
44	NNRNKB d.1.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 5.48*2.64*3	m ² m ²	43.40	43.40
45	NNRNKB d.1.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (5.48+2.64)*2*2.95*3-0.9*2.0*3	m ² m ²	138.32	138.32
46	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - sufity + ściany 5.48*2.64*3+(5.48+2.64)*2*2.95*3-0.9*2.0*3	m ² m ²	181.73	181.73
47	KNR 0-19 d.1.2 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.27*1.61	m ² m ²	3.65	3.65
48	KNR-W 4-01 d.1.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2.27*0.435	m ² m ²	0.99	0.99
49	KNR-W 2-02 d.1.2 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną parapetów wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 2.225*0.2	m ² m ²	0.45	0.45
50	KNR-W 4-01 d.1.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.48*2.64*3	m ² m ²	43.40	43.40
51	d.1.2 kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie sprzętu meblowego 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
52	KNR AT-06 d.1.2 0108-01	Przewóz materiałów z demontażu do magazynu zamawiającego 1	kurs kurs	1.00	1.00
53	KNR AT-06 d.1.2 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 6 1	kurs kurs	1.00	1.00
2		Roboty sanitarne		RAZEM	1.00
2.1		pom. wc dla SUFO		RAZEM	1.00
54	KNR-W 4-02 d.2.1 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.00	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 4-02 d.2.1 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.	RAZEM	1.00
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR-W 4-02 d.2.1 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
57	KNR-W 4-02 d.2.1 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.3	m		0.30
		1	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR-W 4-02 d.2.1 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.3	m		0.30
		1	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR-W 4-02 d.2.1 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.3	m		0.30
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.2		pom. łazienki przy wejściu bocznym			
60	KNR-W 2-15 d.2.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
61	KNNR 4 d.2.2 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
62	KNR-W 4-02 d.2.2 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do baterii o połączeniu elastycznym metalowym 2*2	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
63	KNR-W 4-02 d.2.2 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.3	m		0.30
		2	msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3		pom. 306			
64	KNR 7-24 d.2.3 0130-01	Montaż i dostawa jednostki zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzacji - 1 jednostka zewnętrzna i 1 jednostka wewnętrzna o mocy do 3,6 kW wraz z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku, doprowadzeniem zasilania w energię elektryczną i wykonaniem zabezpieczenia 1 kpl. S=0	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
65	KNR 7-24 d.2.3 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR 7-24 d.2.3 0510-01	Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajność 30 tys.kcal/h - M=0, S=0	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
67	d.2.3 kalk. własna	Koszt wynajmu podnośnika dla montażu jednostki zewnętrznej klimatyzacji	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Roboty elektryczne			
3.1		roboty zewnętrzne			
68	KNR 2-31 d.3.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		0.4*8	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m ²		
d.3.1	0511-03	3.2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
70	KNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
d.3.1	0701-0201	0.4*0.4*10	m	1.60	
				RAZEM	1.60
71	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.3.1	0704-0201	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
72	KNR-W 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
d.3.1	0303-01	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
73	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
d.3.1	0207-01	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
74	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
d.3.1	0114-05	2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
75	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m		
d.3.1	0210-04	2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
76	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.3.1	1001-05	1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
77	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.3.1	0226-01	1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
78	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.3.1	1012-02	1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
79	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
d.3.1	1004-16	1	otw.	1.00	
				RAZEM	1.00
80	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
d.3.1	0301-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
81	KNR-W 5-08	Gniazda ogrodowe z uziemieniem (4x2P+Z) ORNO OR-AE-13186(GS) 230V AC/16A w obudowie.	szt.		
d.3.1	0309-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
82	KNR 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
d.3.1	0813-01	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
83	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED	kpl.		
d.3.1	0602-05	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
84	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3.1	1202-01	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
85	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.3.1	1205-05	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
3.2		pom. nr 407 - roboty demontażowe			
86	kalkulacja	Demontaż pilota stacjonarnego do opuszczania ekranu	kpl.		
d.3.2	własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
87	kalkulacja	Demontaż ekranu	kpl.		
d.3.2	własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
88	kalkulacja d.3.2 własna	Demontaż rzutnika wraz z podłączeniem i kablem HDMI	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.3		pom. nr 202 - roboty demontażowe			
89	kalkulacja d.3.3 własna	Montaż gniazda zasilania opuszczania ekranu wraz z podłączeniem i kablem HDMI	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
90	kalkulacja d.3.3 własna	Montaż pilota stacjonarnego do opuszczania ekranu wraz z zasilaniem - pilot z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
91	kalkulacja d.3.3 własna	Montaż ekranu - ekran z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
92	kalkulacja d.3.3 własna	Montaż rzutnika z podstawą wraz z podłączeniem do istn. gniazda zasilania i montaż kabla HDMI do istniejącego koryta kablowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.4		pomiary			
93	KNR 4-03 d.3.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·		
		1		1.00	
				RAZEM	1.00
94	KNR 4-03 d.3.4 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·		
		1		1.00	
				RAZEM	1.00
95	KNR-W 4-03 d.3.4 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób. · prób.		
		1		1.00	
				RAZEM	1.00
96	KNR-W 4-03 d.3.4 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób. · prób.		
		1		1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.300		
2.	akrylowy preparat gruntujący	kg	2.700		
3.	azot gazowy sprężony techniczny osuszony	m ³	0.080		
4.	bateria umywalkowa	szt.	3.000		
5.	benzyna do lakierów	dm ³	0.036		
6.	bramka antypaniczna o szer. 0,80 m	szt.	1.000		
7.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	20.241		
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.037		
9.	certyfikowane okno napowietrzające EI 30 o wym. 1,20*1,20 m z siłownikiem w komplecie	m ²	1.000		
10.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.053		
11.	czyściwo bawełniane	kg	0.150		
12.	drzwi stalowe antywłamaniowe min. RC 4 EI 60 o wym. 0,90*2,0 m wraz z ościeżnicą, klamkami, szyldami i zamkami przystosowanymi do instalacji kontroli dostępu.	szt.	1.000		
13.	drzwi stalowe EI 30, dymoszczelne o wym. 0,9*2,0 m z klamkami, szyldami i zamkami	szt.	3.000		
14.	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	3.870		
15.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	3.600		
16.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.126		
17.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.118		
18.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	54.088		
19.	farby emulsyjne nawierzchniowe elewacyjne	dm ³	0.850		
20.	folia polietylenowa	m ²	15.494		
21.	gips szpachlowy	kg	31.382		
22.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	859.726		
23.	gniazda ogrodowe z uziemieniem (4x2P+Z) ORNO OR-AE-13186(GS) 230V AC/16A w budowie.	szt.	1.020		
24.	grubowarstwowa zaprawa klejowa	kg	246.672		
25.	grunt pokostowy	dm ³	0.081		
26.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	0.082		
27.	klamerki mocujące	szt.	6.435		
28.	kołki rozporowe	szt.	21.504		
29.	kotwy stalowe	szt.	22.320		
30.	krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0.005		
31.	kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm	szt.	2.000		
32.	kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm	szt.	6.000		
33.	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	1.935		
34.	listwa elektroinstalacyjna	m	2.080		
35.	łączniki (różne)	szt.	1.360		
36.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	8.483		
37.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15 mm	szt.	16.000		
38.	mieszanka betonowa	m ³	1.096		
39.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	16.942		
40.	mydło maziste (szare) 65 %	kg	4.118		
41.	okna PCV o wym. 2,25*1,68 mm	szt.	1.000		
42.	oprawy oświetleniowe typu LED	szt.	4.080		
43.	ościeżnice stalowe o wym. 0,9*2,0 m EI 30, dymoszczelne	szt.	3.000		
44.	papier ścierny	m ²	0.587		
45.	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.554		
46.	pianka poliuretanowa	kg	1.010		
47.	pianka poliuretanowa	dm ³	1.253		
48.	piasek	m ³	0.927		
49.	piasek do zapraw	m ³	0.364		
50.	plytki okładzinowe podłogowe mrozoodpornw 40x40 cm	m ²	11.880		
51.	plyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm	szt.	6.525		
52.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	42.953		
53.	pręt wieszaka	szt.	4.770		
54.	przewody kabelkowe YKY 3*2,5 mm2	m	14.040		
55.	przylacza elastyczne metalowe	szt.	4.000		
56.	rozcieńczalnik	dm ³	0.019		
57.	rury osłonowe z PCW o śr. 75 mm	m	10.400		
58.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm	m	0.315		
59.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm	m	0.642		
60.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. 15 mm	m	0.315		
61.	sedes typu "Kompakt"	szt.	1.000		
62.	silikon	kg	0.421		
63.	silikon	dm ³	0.253		
64.	sprężyny przyścienne	szt.	3.713		
65.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt.	3.000		
66.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	0.233		
67.	ścianka aluminiowa częściowo oszklona o wym. 1,52*2,77 m	m ²	4.210		
68.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	19.780		
69.	tlen techniczny	m ³	0.900		
70.	uchwyty do rur o śr. 15 mm	szt.	2.000		
71.	uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm	szt.	3.000		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
72.	uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm	szt.	9.000		
73.	umywalki porcelanowe	szt.	3.000		
74.	urządzenia sanitarne "KOMPAKT"	kpl.	1.000		
75.	wapno suchogaszone	t	0.160		
76.	wieszak	szt.	4.770		
77.	woda	m ³	0.227		
78.	wsporniki do umywalek	szt.	2.000		
79.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.144		
80.	zaprawa do spoinowania	kg	4.320		
81.	zawory do baterii kątowe z filtrem	szt.	4.000		
82.	zestaw klimatyzacyjny JZ+JW - 1 jednostka zewnętrzna i 1 jednostka wewnętrzna o mocy do 3,6 kW wraz z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku, doprowadzeniem zasilania w energię elektryczną i wykonaniem zabezpieczenia 1 szt * 5745.60 zł/szt	kpl.	1.000		
83.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie: