

Kielce 23.01.2024 r.

TZ/ 9 /2024

### INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania: ZS – 19/TP – 11/2023** na roboty budowlane związane z przebudową sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania pn.: **„Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. w rejonie budynku przy ul. Warszawskiej 7 w Kielcach”**

W związku z pytaniami o treści:

„1. Dojazd do miejsca wykonywania prac budowlanych będzie odbywał się po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu powyżej 3,5t. Jakie rozwiązanie tej sytuacji przewiduje Zamawiający.

2. Jaki jest zakres prac do wykonania w budynku przy Warszawskiej 7 w punktach R-1 i R-2. W dokumentacji jest zapis, że zakres określony zostanie na budowie.

3. W dokumentacji zapisane jest, że istniejący ciepłociąg kanałowy należy zdemontować od punktów A-B, CD I E-F. Czy na tym zakresie należy zdemontować cały kanał, tzn. łupiny, rury i podłoże betonowe, czy tylko wyciągnąć rury a pozostawione w ziemi łupiny zamurować?

4. W które miejsce wykonawca ma zawieźć zdemontowane rury z ciepłociągu kanałowego oraz jakiej długości mają to być rury?”

Zamawiający informuje, że:

1. Ze względu na zakaz ruchu pojazdami powyżej 3,5 t, należy wystąpić do zarządcy drogi o zgodę na wjazd pojazdami powyżej 3,5 tony.

2. Zakres prac do wykonania w punktach R-1 i R-2 jest precyzyjnie określony na rys. nr 6 oraz zestawieniu materiałów w załączonym do przetargu projekcie zagospodarowania terenu.

3. Istniejący ciepłociąg należy zdemontować w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1C do SWZ. Należy usunąć płytę stropową a pozostałą część kanału zasypać i zagęścić/ lub po uzgodnieniu zakresu i sposobu z Inspektorem Nadzoru kanał zamulić.

4. Zdemontowane, oczyszczone z izolacji rurociągi stalowe należy dostarczyć na teren kotłowni MPEC przy ulicy Hauke Bossaka 2A. Na zdemontowaną izolację termiczną należy przedstawić dokument z utylizacji ( specjalistycznej firmy która się tym zajmuje). Długości rur jakie mają być dostarczone na teren kotłowni MPEC zostanie podana na budowie po ocenie stanu rur przez Inspektora Nadzoru. Wymagane jest potwierdzenie dostawy rur na teren kotłowni przez osobę odbierającą wraz podaniem długości rur.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ:**

***Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz***

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a