

Budowa : Warsztaty Terapii Zajęciowej
 Obiekt : Roboty remontowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej
 Adres : ul. Sikorskiego 36, 62-300 Września

Data: 24.10.2022

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	I. Roboty Budowlane Kod CPV : 45111290-7		
A.a	1. Roboty budowlane związane z montażem nowej windy - modernizacja szybu Kod CPV : 45111290-7		
1	KNR 401-0346-01-00 IGM Warszawa Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości: 1 cegły 2.00 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	gniazdo gniazdo
2	KNR 401-0206-02-00 IGM Warszawa Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głębokości: ponad 10 cm 2.00 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt szt
3	KNR 401-0313-05-00 IGM Warszawa Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: I NP 200 mm do I NP 260 mm 2.10 = 2,100 Razem = 2,100	2,100	m m
4	KNR 712-0204-01-00 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego stosowania 1.96 = 1,960 Razem = 1,960	1,960	m2 m2
5	KNR 712-0213-01-00 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 1.96 = 1,960 Razem = 1,960	1,960	m2 m2
6	KNR 401-0705-01-00 IGM Warszawa Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego 2.10 = 2,100 Razem = 2,100	2,100	m m
7	KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa Przemurowanie otworów 0.20 = 0,200 Razem = 0,200	0,200	m3 m3
8	KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa Wykucie przez ścianę otworów celem montażu rury fi 160 pod wentylację 2.00 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt szt
9	KNR 215-0209-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rury wywiewne, żeliwne, o średnicy: 160 mm 2.00 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt szt
10	KNR 202-1215-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Kratki stalowe osadzone w ścianach, z ustawieniem, zamurowaniem fi 160 mm 4.00 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt szt

Wymiana dźwigu osobowego w budynku WTZ ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni

A. I. ROBOTY BUDOWLANE

A.a. 1. Roboty budowlane związane z montażem nowej windy - modernizacja szybu

Data: 24.10.2022

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 202-1610-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przysściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 30 m $70.140 / 100 = 0,701$ Razem = 0,701	0,701 0,701	100 m2
12	KNR 202-1610-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Czas pracy rusztowania $72.00 / 100 = 0,720$ Razem = 0,720	0,720 0,720	100 m2
13	KNR 401-0347-09-00 IGM Warszawa Wyrównanie powierzchni ścian poprzez skucie nierówności na głębokość 4 cm, w ścianach z cegieł na zaprawie: cementowo-wapiennej - skucie ościeży drzwiowych w celu poszerzenia drzwi do nowej windy $8.50 = 8,500$ Razem = 8,500	8,500 8,500	m2
14	KNR 401-0716-04-00 IGM Warszawa Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na stropach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego $8.50 = 8,500$ Razem = 8,500	8,500 8,500	m2
15	KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszonego - po zdemontowanych prowadnicach i uchwytach $4.20 = 4,200$ Razem = 4,200	4,200 4,200	m2
16	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km $1.50 = 1,500$ Razem = 1,500	1,500 1,500	m3
17	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km $1.50 = 1,500$ Razem = 1,500	1,500 1,500	m3
18	KNR 202-1505-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbą wapienną z dodatkiem farby emulsyjnej tynków wewnętrznych: ścian, przy użyciu 10% farby emulsyjnej $88.262 = 88,262$ Razem = 88,262	88,262 88,262	m2
B II. ROBOTY MONTAŻOWE Kod CPV : 45223100-7			
B.a 2. Montaż dźwigu osobowego Kod CPV : 45313100-5			
19	KNR 703-0205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Analogia. Demontaż starego dźwigu, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni z certyfikatem i gwarancją min. na 36 m-cy oraz z odbiorem przez UDT. Wymagania Inwestora: 1. rodzaj szybu : istniejący - murowany o wym. około 1650 x 2000 mm 2. kabina: ściany ze stali nierdzewnej o wym. około 1100 x 1400 x 2100 mm nieprzelotowa, z wykładziną PCV trudnościaralną 3. drzwi automatyczne, teleskopowe, dwu-panelowe o wym. około 900 mm x 2000 mm 4. dźwig czteroprzystankowy 5. dostęp osób niepełnosprawnych 6. napęd hydrauliczny z bocznym siłownikiem 7. udźwig min 630 kg/ 8 osób 8. prędkość podnoszenia 0,60 m/sek 9. wysokość podnoszenia do + 9,50 m 10. sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze góra / dół 11. odporność drzwi szybowych min EI 60 12. automatyczny jazd awaryjny w razie braku zasilania i otwarcie drzwi 13. głębokość podszybia 1400 mm 14. oświetlenie kabiny LED i awaryjne, poręcz na ścianie 15. wysokość nadszybia 4000 mm (min.3600 mm Kod CPV : 45313100-5	1,000	kpl

Wymiana dźwigu osobowego w budynku WTZ ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni

B. II. ROBOTY MONTAŻOWE
B.a. 2. Montaż dźwigu osobowego

Data: 24.10.2022

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1.00 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---