

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na działkę nr 514/30 w m. Zawada
Kod CPV	45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja	Gmina Szydłowo, m. Zawada, dz. nr 2, ID: 301906_2.0069
Inwestor	Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64 – 930 Szydłowo
Biuro kosztorysowe	Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła

Sporządził Grzegorz Piluszczyk

Piła, marzec 2023 r.

Tabela przedmiaru robót

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na działkę nr 514/30 w m. Zawada

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01 0121/02	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 57,50/1000	ha	0,06
			razem	ha	0,06
2. Roboty ziemne					
2	KNR 2-01 0206/04	D.02.01.00 D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z wywozem i utylizacją 46,00*0,50*1,1	m ³	25,30
			razem	m ³	25,30
3. Elementy ulic					
3	KNR 2-31 0403/05	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 17,50	m	17,50
			razem	m	17,50
4	KNR 2-31 0402/04	D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawężniki w ilości 0,085 m ³ /m 17,50*0,085	m ³	1,49
			razem	m ³	1,49
5	KNR 2-31 0403/05	D.08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odcięcie od istniejącej nawierzchni 24,00	m	24,00
			razem	m	24,00
6	KNR 2-31 0402/04	D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 w ilości 0,091 m ³ /m 24,00*0,091	m ³	2,18
			razem	m ³	2,18
4. Podbudowy					
7	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 46,00*1,05	m ²	48,30
			razem	m ²	48,30
8	KNR 2-31 0109/03	D.04.05.01	Analogia: Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,00 MPa gr. 15 cm 46,00	m ²	46,00
			razem	m ²	46,00
9	KNR 6 0113/02	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 46,00	m ²	46,00
			razem	m ²	46,00
5. Nawierzchnie					
10	KNR 2-31 0511/03	D.05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa 46,00	m ²	46,00
			razem	m ²	46,00
6. Zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych					
11	KNR 2-01 0301/02	PT	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi oraz utylizacja 13,50	m ³	13,50
			razem	m ³	13,50
12	KNR 5-10 0303/03	PT	Układanie w wykopie rur ochronnych A 110 PS 11,00+16,00	m	27,00
			razem	m	27,00
13	Kalkulacja indywidualna	PT	Nadzór Operatora nad prowadzonymi pracami budowlanymi 1,00	szt.	1,00
			razem	szt.	1,00
7. Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej					
14	KNR 2-01 0301/02	PT	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi oraz utylizacja 5,75	m ³	5,75

Tabela przedmiaru robót

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na działkę nr 514/30 w m. Zawada

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	5,75
15	KNR 5-10 0303/01	PT	Układanie rur ochronnych AROT A120PS w wykopie		
			11,50	m	11,50
			razem	m	11,50
16	Kalkulacja indywidualna	PT	Nadzór Operatora nad prowadzonymi pracami budowlanymi		
			1,00	szt.	1,00
			razem	szt.	1,00
			8. Roboty wykończeniowe		
17	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - pobocza		
			16,00*0,75	m2	12,00
			razem	m2	12,00
18	KNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - analogia wykonanie poboczy z kruszywa gr. 10 cm		
			16,00*0,75	m2	12,00
			razem	m2	12,00
19	KNR 2-01 0505/04	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV		
			16,00*2,50	m2	40,00
			razem	m2	40,00