





1.11 - ŁAZIENKA - przedsionek




1.11.1 - toaleta




1.11.2 - kabina prysznicowa




1.13 - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH





1.12 - pralnia




LEGENDA:

 PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE
antyślizgowe: R10
klasa ścieralności: IV
wymiary: 60x60 cm,
kolor: grey (imitacja betonu)
gatunek: I
Rodzaj powierzchni - półpoler

 PŁYTKI ŚCIENNE
format: 50x20 cm
kolor: biały
rodzaj powierzchni: mat/półmat

 PŁYTKI ŚCIENNE
format: 50x20 cm
kolor: grey (imitacja betonu)
rodzaj powierzchni: mat/półmat

 FARBA ZMYWALNA W KOLORZE BIAŁYM


 OŚ SYMMETRII PŁYTEK

 PUNKT ROZPOCZĘCIA UKŁADANIA PŁYTEK

UWAGI:

1. Fuga na podłogę w kolorze Graphite- grubość 3mm
2. Fuga na ścianę do płytek w kolorze białym / szarym w zależności od koloru płytek, grubość 3mm
3. Płytki na narożnikach należy fazować pod kątem 45°
4. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
5. Kolory przedstawione na rysunkach należy traktować jako schematyczne
6. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji projektanta głównego architektury

7. Wysokości montażowe elementów wyposażenia:
 - Dozownik do mydła w płynie - 100 cm dolna krawędź od podłogi
 - Kosz na odpady - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
 - Podajnik do ręczników papierowych - 130 cm dolna krawędź od podłogi
 - Szczotka do WC - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
 - Pojemnik na papier toaletowy - 85 cm dolna krawędź od podłogi
 - Suszarka do rąk - 130 dolna krawędź od podłogi
8. Wymiary montażowe urządzeń:
 - Górna krawędź umywalki - 85cm
 - Górna krawędź pisuaru - 65-70 cm

 KONSORCIUM	
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej	
Nazwa rys.: WYKONCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ 1.11 - ŁAZIENKA, 1.12 - PRALNIA, 1.13 - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
Inwestor: Powiat Łębarski ul. Czołgistów 5 84-300 Łęborg	Adres bud.: ul. Okrzei 15, 84-300 Łęborg obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6
Projektant: (architektura) mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr. 1/40206/2018	Data: 22.02.2021 r. Skala: 1:50 Nr rys.: AW18