



KLATKA WSCHODNIA
- POŁUDNIOWA



KLATKA WSCHODNIA
- PÓŁNOCNA



Uwaga:
Podczas prac rozbiórkowych, istniejące zbrojenie spoczników oraz wieńców stropowych należy w miarę możliwości pozostawić, aby dospawać do prętów nowe zbrojenia spoczników i wieńców pośrednich.

Spocznik Sp2
Płyta spocznikowa gr. 20 cm
zbrojenie z siatek #12 oczko
20x20cm, górą i dołem

Spocznik Sp3
Płyta spocznikowa gr. 20 cm
zbrojenie z siatek #12 oczko
20x20cm, górą i dołem

Płyty spocznikowe kotwione w murze poprzez wieniec
żelbetowy oraz zabetonowane prefabrykowane szyny ze
zbrojeniem odginanym

Stal zbrojeniowa A-IIIN, A-0
Beton konstrukcyjny klasy C20/25

<div><div><div><div>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa</div><div>Piotr Jan Wojtczak</div><div>tel.: 600 513 056</div><div>ul. Zagajewskiego 18/28</div><div>87-800 Włocławek</div></div></div><div><div><div>F.H.U. Przemysław Chyliński</div><div>tel.: 790 744 785</div><div>ul. Zagajewskiego 14/C4</div><div>87-800 Włocławek</div></div></div></div> <div><div>KONSORCJUM</div></div>			
Tytuł projektu:			
<p>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej</p>			
Nazwa rys.: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KLATEK SCHODOWYCH W11 - RZUT SPOCZNIKA Sp2, Sp3			
Inwestor:		Adres bud.:	
Powiat Łębarski ul. Czołgistów 5 84-300 Łębork		ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6	
Projektant: (architektura)		Projektant: (konstrukcja)	
<i>mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska</i> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018		<i>mgr inż. Piotr Wojtczak</i> uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07	
Data:		Skala:	Nr rys.:
22.02.2021 r.		1:50	K-15