



2.08 - WC DAMSKIE - przedsionek




2.08.1 - toaleta



UWAGI:

1. Fuga na podłogę w kolorze Graphite- grubość 3mm
2. Fuga na ścianę do płytek w kolorze białym / szarym w zależności od koloru płytek, grubość 3mm
3. Płytki na narożnikach należy fazować pod kątem 45°
4. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
5. Kolory przedstawione na rysunkach należy traktować jako schematyczne
6. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji projektanta głównego architektury

2.09.1 - toaleta




7. Wysokości montażowe elementów wyposażenia:


- Dozownik do mydła w płynie - 100 cm dolna krawędź od podłogi
- Kosz na odpady - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
- Podajnik do ręczników papierowych - 130 cm dolna krawędź od podłogi
- Szczotka do WC - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
- Pojemnik na papier toaletowy - 85 cm dolna krawędź od podłogi
- Suszarka do rąk - 130 cm dolna krawędź od podłogi

8. Wymiary montażowe urządzeń:


- Górna krawędź umywalki - 85cm
- Górna krawędź pisuaru - 65-70 cm




2.09 - WC MĘSKIE - przedsionek





2.09.2 - toaleta




LEGENDA:


 PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE
antypoślizgowe: R10
klasa ścieralności: IV
wymiar: 60x60 cm,
kolor: grey (imitacja betonu)
gatunek: I
Rodzaj powierzchni - półpołer



 PŁYTKI ŚCIENNE
format: 50x20 cm
kolor: biały
rodzaj powierzchni: mat/półmat

 PŁYTKI ŚCIENNE
format: 50x20 cm
kolor: grey (imitacja betonu)
rodzaj powierzchni: mat/półmat

 FARBA ZMYWALNA W KOLORZE BIAŁYM

 OŚ SYMETRII PŁYTEK

 PUNKT ROZPOCZĘCIA UKŁADANIA PŁYTEK

 Konsorsyjne Pracownia Projektowa Piotr Jan Woźniak tel.: 600 513 056 ul. Zagajnikowa 18/20 87-600 Włocławek		 F.H.U. Przemysław Chyliński tel.: 790 744 765 ul. Zagajnikowa 14/CA 87-600 Włocławek	
KONSORCIUM			
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej			
Nazwa rys.: WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ 2.08 - WC DAMSKIE, 2.09 - WC MĘSKIE			
Inwestor: Powiat Łębarski ul. Czolgistów 5 84-300 Łęborg		Adres bud.: ul. Okrzei 15, 84-300 Łęborg obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6	
Projektant: (architektura)		Data: 22.02.2021 r.	
mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KP/OKK/2018		Skala: 1:50	
		Nr rys.: AW20	