


PRZEKRÓJ W6





- D3** Dach w klatce schodowej:
- płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej, min. gr. 150 mm, wymagany współczynnik przenikania ciepła $U=0,30 [W/m^2K]$ (pom. o temp. $8\div 16^\circ$)
 - stalowa konstrukcja dachu (belki dwuteowe) zabezpieczona do klasy R60
 - sufit podwieszany na bazie płyt NRO
 - klapa oddymiająca, o pow. $1,1 m^2$

- P3** Ściany przeszklone dobudowanej klatki schodowej:
- elewacja z aluminiowych systemów fasadowych, nakładkowych, trójszybowa
 - konstrukcja stalowa z dwuteowników, zabezpieczona do klasy odporności R60

- S5** Podłoga (strop) w klatce schodowej:
- płytki ceramiczne
 - strop gęstożebrowy o nośności min. $4 kN/m^2$
 - przestrzeń wypełniona piaskiem / przekruszem

- S6** Podłoga w pom. technicznych:
- płytki ceramiczne
 - strop gęstożebrowy o nośności min. $4 kN/m^2$
 - tynk cem.-wap.

- S7** Podłoga w stalowej części klatki schodowej:
- płyty spocznikowe granitowe min. gr. 4 cm, w kolorze ciemnoszarym Ferrum
 - konstrukcja stalowa z dwuteowników, zabezpieczona do klasy odporności R60
 - sufit podwieszany na bazie płyt NRO

 <div>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak tel.: 600 513 056 ul. Zagajewskiego 18/28 87-800 Włocławek</div>		 <div>F.H.U. Przemysław Chyliński tel.: 790 744 785 ul. Zagajewskiego 14/C4 87-800 Włocławek</div>	
KONSORCJUM			
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiorą dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej			
Nazwa rys.: NOWA KLATKA SCHODOWA - PRZEKRÓJ W6			
Inwestor: Powiat Łębarski ul. Czołgistów 5 84-300 Łęborg		Adres bud.: ul. Okrzei 15, 84-300 Łęborg obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6	
Projektant: (architektura) <i>mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska</i> <i>uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018</i>		Projektant: (konstrukcja) <i>mgr inż. Piotr Wojtczak</i> <i>uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07</i>	
Data: 22.02.2021 r.		Skala: 1:50	Nr rys.: K-06