





2.19 - WC DAMSKIE - przedsionek




2.20 - WC MĘSKIE - przedsionek




2.19.1 - toaleta




2.19.2 - toaleta




2.20.1 - toaleta





2.20.2 - toaleta






LEGENDA:

 PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE
antyślizgowe: R10
klasa ścieralności: IV
wymiary: 60x60 cm,
kolor: grey (imitacja betonu)
gatunek: I
Rodzaj powierzchni - półpoler

 PŁYTKI ŚCIENNE
format: 50x20 cm
kolor: grey (imitacja betonu)
rodzaj powierzchni: mat/półmat

 FARBA ZMYWALNA W KOLORZE BIAŁYM


 PŁYTKI ŚCIENNE
format: 50x20 cm
kolor: biały
rodzaj powierzchni: mat/półmat

 OŚ SYMETRII PŁYTEK
 PUNKT ROZPOCZĘCIA UKŁADANIA PŁYTEK

UWAGI:

- Fuga na podłogę w kolorze Graphite- grubość 3mm
- Fuga na ścianę do płytek w kolorze białym / szarym w zależności od koloru płytek, grubość 3mm
- Płytki na narożnikach należy fazować pod kątem 45°
- Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Kolory przedstawione na rysunkach należy traktować jako schematyczne
- Wszystkie zmiany wymagają akceptacji projektanta głównego architektury

- Wysokości montażowe elementów wyposażenia:
 - Dozownik do mydła w płynie - 100 cm dolna krawędź od podłogi
 - Kosz na odpady - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
 - Podajnik do ręczników papierowych - 130 cm dolna krawędź od podłogi
 - Szczotka do WC - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
 - Pojemnik na papier toaletowy - 85 cm dolna krawędź od podłogi
 - Suszarka do rąk - 130 cm dolna krawędź od podłogi
- Wymiary montażowe urządzeń:
 - Górna krawędź umywalki - 85cm
 - Górna krawędź pisuaru - 65-70 cm

 KONSORCIUM	
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbudową dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej	
Nazwa rys.: WYKONCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ 2.19 - WC DAMSKIE, 2.20 - WC MĘSKIE	
Inwestor: Powiat Łębarski ul. Czołgistów 5 84-300 Łęborg	Adres bud.: ul. Okrzei 15, 84-300 Łęborg obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6
Projektant: (architektura) mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018	Data: 22.02.2021 r.
Skala: 1:50	Nr rys.: AW22