

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **zadanie:** Montaż klimatyzacji w budynku B i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wybranych pomieszczeniach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

1. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji w korytach instalacyjnych w korytarzach, w których nie występują sufity podwieszane?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający przewiduje malowanie ścian, na których zamontowana jest klimatyzacja w pokojach?

Odp. Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie wyprawek malarskich po swoich pracach.

3. Czy Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń zewnętrznych na konstrukcji typu BIG FOOT?

Odp. Konstrukcja pod urządzenie zewnętrzne zostanie przygotowana przez Zamawiającego.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską oraz że nie leży w strefie chronionej.

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający potwierdza, że projekt oraz wykonanie instalacji odgromowej urządzeń zewnętrznych nie są w zakresie zamówienia ?

Odp. Tak

6. Czy zasilanie jednostek wewnętrznych można przyjąć z rozdzielni znajdujących się na piętrach poprzez dołożenie do nich odpowiednich zabezpieczeń?

Odp. Nie, rozdzielnie usytuować na ostatniej III kondygnacji.

7. Czy zasilanie jednostek zewnętrznych wykonane ma zostać z rozdzielni znajdującej się w recepcji na parterze?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający zapewnił odpowiednią moc do zasilania wszystkich jednostek?

Odp. Tak

9. Czy po stronie wykonawcy jest usunięcie np. istniejących szafek uniemożliwiających montaż klimatyzacji (np. pokój 25) ?

Odp. Zawartość szafek zostanie usunięta przez Zamawiającego, usunięcie szaf po stronie Wykonawcy.

10. Proszę o wskazanie na rysunkach pomieszczeń, w których zamontowane są obecnie Splitsy, wraz z ich obecnymi mocami chłodniczymi, które w przyszłości będą obsługiwane przez projektowany układ VRF.

Odp. Należy przewidzieć na instalacji freonowej rozgałęźnik.

11. Czy dopuszczalne jest prowadzenie przewody zasilającego w korycie plastikowym od rozdzielni przez główny hall starostwa?

Odp. Nie

12. Czy Zamawiający wymaga, aby wskazane w SIWZ uprawnienia posiadała jedna osoba?

Odp. Nie

13. Czy lokalizując urządzenia zewnętrzne zostało uwzględnione dopuszczalne obciążenie daszku?

Odp. Tak

14. Proszę o wskazanie na rysunkach przegrody, będące przegrodami oddzielania p.poż.

Odp. Brak przegród oddzielenia ppoż.

15. Proszę o przekazanie przekroi budynku lub podane wysokości poszczególnych kondygnacji.

Odp. Nie posiadamy przekroi budynków.

16. Zapewnienie urządzenia zastępczego, które będzie możliwe do zamontowania w przypadku wystąpienia usterki wiąże się koniecznością zamówienie dokładnie tego samego urządzenia. Producenci swoje magazyny mają na terenie całej Europy, ściągnięcie takich urządzeń lub części zajmuje około 5-7 dni roboczych. W związku z tym prosimy o przedłużenie czasu naprawy usterki o czas wymagany na dostarczenie urządzeń lub części przez danego producenta.

Odp. Wykonawca powinien przewidzieć na stanie magazynowym urządzenie zastępcze o średniej mocy 3,6 kW.

STAROSTA

/-/ Andrzej Wilkoński