



Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki w Ząbkach**, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilości zawartych w projekcie a przedmiarem.

- zgodnie z projektem należy wykonać kanał z rur średnicy 400 mm w ilości 20,65m, natomiast według przedmiaru w pozycji nr 126 - podana ilość to 16,5m.
- podobnie jest z pozostałymi długościami kanałów.
- w przedmiarze zawarto rażące błędy co do ilości robót ziemnych i ich szalowania.
- zakres wykopów został podany w jednej pozycji nr 101 w wysokości 156 m³ bez podziału na roboty mechaniczne i ręczne, a te ostatnie w zależności od głębokości wykonania.
- obliczeniowa wielkość wykopów dla wykonania elementów zawartych w projekcie, waha się w granicach około 470 m³.
- wielkość szalowania jest rażąco niska – w pozycji 109 – w wysokości 2,54 m². Obliczeniowa wielkość dla wykonania elementów zawartych w projekcie co do szalowania waha się w granicach około 850 m².
- w związku z powyższym pozostałe pozycje dotyczące ilości robót ziemnych, przewozów, zasyпки i zagęszczenia po prostu nie mają sensu.

Proszę również o podanie czy zaznaczona studnia, na planie sytuacyjnym nr S10 – jako do wykonania, a na profilu podłużnym jako istniejąca, czy fizycznie jest do wykonania. A jeżeli tak to prosimy o podanie jej średnicy.

Odpowiedź:

Długości projektowanych kanałów w przedmiarze podane są zgodnie z długością odcinków między studniami, w części rysunkowej długości podane są między osiami studni.

Przedmiar robót uzupełniono i skorygowano w zakresie ilości wykopów i powiązanych z nimi innymi robotami, w tym umocnienie ścian wykopów – plik:

Przedmiar robót_DR_KD_KT_G_W_korekta.

Studnia oznaczona nr S10 jest studnią istniejącą.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

Arkaadiusz Powierza
Z-ca Burmistrza