

DO CELC

kancelaryjn

widencyjna  
encyjny

du współrzę.

ranic obszaru.

gruntowe mają  
alizowanych w

u gruntowego.  
encji gruntów i

celów projekto  
przez ZUDP p  
pracowania nie

a się istnienia w 66.6  
alezione w czas

PLAN

owak

4


no

6028

i nazwisko wykon

la:

-----




# LEGENDA

- Projektowane przyłącze wodociągowe dn80żel. wg oddzielnego oprac. i postęp. administracyjnego
- HP80 — Hydrant p.poż. dn80 o wydajności 5dm3/s wg oddzielnego oprac. i postęp. administracyjnego
- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U

## Wykaz elementów węzła W1

Ozn.	Wyszczególnienie
1	rura PVC Ø90 istniejąca łącząca kielichowo
2	Kołnierz COMBI do rur PVC dn80/Ø90
3	zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej PN16, dn80 z miękkim uszczelnieniem oraz pełnym przełotem w komplecie trzpieniem teleskopowym, skrzynka uliczna oraz płytą podkładową; zasuwa, trzpień teleskopowy, skrzynka uliczna oraz płyta podkładowa od jednego producenta
4	trójnik kołnierzowy dn80/80/80
5	króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN16 dn 80 L=3x1,0m
6	kolano kołnierzowe stopowe z żeliwa sferoidalnego PN16, dn80
7	króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN16 dn 80 L=0,8m
8	hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn80 PN16 z podwójnym zamknięciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporną



RZECZOZNAWCA ds ZABEZPIECZEN  
PRZECIWOPOŻAROWYCH  
mgr inż. Krzysztof Świsłowski Nr upr. 353/97  
Data: 5.11.2010

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam  
bez uwag

z uwagami

Biuro Projektowe „Arch-Bud” 74-400 Dębno ul. Konopnickiej 9

Nazwa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	Data
Adres	— dobudowa pom. kuchennego 74-400 Dębno, Smolnica 35a	26-10-2010
Nazwa rysunku	Plan zagospodarowania terenu – rysunek zbiorczy	Skala 1:500 Nr rys. 2/T
Projektant	mgr inż. arch. Marian Rozwarski nr upr. 126/Sz/84	
Współpraca	inż. Jolanta Behnke	
Sprawdził	mgr inż. arch. Sławomir Sławski nr upr. 245/Sz/94	

