


PRZĘKROJ B-B

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE
KUCHENNE

POMIESZCZENIE ISTNIEJĄCE



C

PAPA WIERZCHNIEGO KROVIA	- 0.6 cm
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA	- 0.5 cm
WŁÓKNINA SZULANA	-
DESZKOWANIE	- 2.5 cm
WIAZARY DACHOWE:	
- BELKA GÓRNA 5x15	- 15 cm
- BELKA DOLNA 6x15	- 15 cm
MIEDZY BELKAMI - WEŁNA MINERAL.	- 30 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
PLYTY GK NA RUSZCIE METALOWYM	- 4 cm

D

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	- 1.5 cm
PODKŁAD CEMENTOWY	- 3.5 cm
FOLIA OCHRONNA PE	- 0.2 mm
STYROPIAN EPS 100-038	- 10 cm
1x PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA	
ZGRZEWANA TERMICZNIE	
BETON C12/15	- 15 cm
UBITY PIASEK	- 25 cm

Biuro Projektowe „Arch-Bud” 74-400 Dębno ul. Konopnickiej 9		
Nazwa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	Data
Adres	- dobudowa pom. kuchennego 74-400 Dębno, Smolnica 35a	26-10-2010
Nazwa rysunku	Przekrój B-B	Skala 1:50
Projektant	mgr inż. arch. Marian Rozwarski nr upr. 126/Sz/84	Nr rys. 5/A
Współpraca	inż. Jolanta Behnke	
Sprawdził	mgr inż. arch. Sławomir Spławski nr upr. 245/Sz/94	

