



ŁAZIENKA W GARDEROBIE

WIDOKI ŚCIAN / SKALA 1:25




ŁAZIENKA W GARDEROBIE

RZUT / SKALA 1:25



KOLORYSTYKA



sufit: farba do pomieszczeń mokrych,
kolor NCS S 0502-Y (biały)
wysokość pomieszczenia: min.250cm

WYPOSAŻENIE

- M1 1 szt. miska ustępowa lejowa, wisząca
+ deska sedesowa twarda, wolnoopadająca
- S1 1 szt. element montażowy do wc ze spluczka
- P1 1 szt. przycisk splukujący, wykończenie chrom
- SZ 1 szt. szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany tuba z przykrywką, stal polerowana
- U1* 1 szt. umywalka, biała, z otworem na baterię, prostokątna o wym.60x46cm
- B3 1 szt. bateria umywalkowa stojąca, z głowicą ceramiczną, perlatozem, wykończenie chrom
- B4 1 szt. bateria prysznicowa z deszczownicą i termostatem, słuchawka mosiężna, głowica ceramiczna, wykończenie chrom
- L2 1 szt. lustro prostokątne, klejone do ściany na lico z płytką, wym. 144x120cm – wymiar do sprawdzenia na budowie
- L7 1 szt. oprawa kinkietowa LED wg projektu oświetlenia – L7
- G3 1 szt. grzejnik drabinkowy, kolor biały RAL 9010, wym. 40x66cm w branży sanitarnej
- SF 1 szt. syfon umywalkowy dekoracyjny, wykończenie chrom, w branży sanitarnej
- BR 1 szt. brodzik prysznicowy prostokątny o wym. 120x80cm, biały konglomerat, z powierzchnią antybakteryjną i antypoślizgową, zintegrowanym otworem odpływowym, h=3cm
- KP 1 szt. kabina prysznicowa wnękowa, szer.120cm, z drzwiami składanymi harmonijkowo do wnętrza kabiny, drzwi prysznicowe 90 cm lewe, szkło przezroczyste, wykończenie innych elementów chrom
- ZM1 1 szt. zabudowa meblowa z blatem i półką, wym. 120x30cm, h=72cm, blat z konglomeratu kamiennego gr.2cm, kolor biały, półka z płyty meblowej białej, lakierowanej z otworem pod montaż umywalki, nogi zabudowy stalowe, polerowane
- F1 1 szt. wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny

UWAGA:

- projekt zakłada skucie płytek istniejących i zastąpienie ich nowymi bez zmiany wymiaru zinventaryzowanego pomieszczenia
- podane wymiary odnoszą się do stanu wykończeniowego
- wymiary w stanie surowym należy sprawdzić na budowie
- drzwi do łazienek wg zestawienia stolarki
- kierunek rozmieszczania płytek zgodny z rysunkiem
- dobór elementów wykończenia wnętrz każdorazowo poprzedzić próbą kolorystyczno-materiałową, która będzie podlegała akceptacji nadzoru autorskiego i inwestorskiego
- podziały gresu na ścianach – jak na rysunkach
- posadzka winylowa klejona, bezprogowo połączona z posadzką w garderobie
- rysunek jest projektem wzorcowym dla wykończenia łazienek w garderobach na parterze (łazienka w garderobie nr 011) łazienki w pomieszczeniach 07–010 wykonać analogicznie.
- pomieszczenia garderób z łazienkami nr 07–011 mogą różnić się nieznacznie wymiarami lub być odbiciem lustrzanym

rewizja nr	data	projektant	podpis
------------	------	------------	--------

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
FIRMYWARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI
BEZ PISEMNEJ ZGODY

WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
ul. Św. Ducha 2, 80–834 GDAŃSK

PROJEKT
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA
BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WYBRZEŻE
GDAŃSK UL. ŚW. DUCHA 2
działka nr 236, obr. 89

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY
PRACOWNIA AUTORSKA
81-844 SÓPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT
dr inż. arch.
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. nr 3894/GD/89

PROJEKTANT
mgr inż. arch. MARIA PUCHALSKA
mgr inż. arch. MONIKA SZARLEJA
mgr inż. arch. MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch.
ROMAN DURKIEWICZ
upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA ARCHITEKTURA	NR TECZKI A3	FAZA PW
------------------------	-----------------	------------

RYСУNEK

ŁAZIENKI W GARDEROBACH

SKALA 1:25	NR RYSUNKU 3.13
DATA 06.03.2023	

NAZWA PLIKU
PW_TEATR_ADM_ŁAZIENKI.dwg