



Tablica rozdzielcza TP01



NUMER OBWODU	TG/TP01	–		TP01/1	TP01/2	TP01/3	TP01/4	TP01/01	TP01/AW	TP01/5	Rezerwa
IŁOŚĆ ELEMENTÓW	–	3		1	3	3	2	17	10	1	
MOC ZAINSTALOWANA [W]	–	–		550	1500	400	2000	680	50	350	
TYP PRZEWODU	N2XH–J 5x6mm	3x(LgY 1x2,5)		N2XH–J 5x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x2,5	
NAZWA ODBIORNIKA	Człn zasilający	Lampki kontrolne		Gniazdo 3–faz. Obieraczka	Naświetlacz UV do jaj, chłodziarka jaj, gniazdo wtyczkowe	Chłodziarka z zamrażarką, zamrażarka	Gniazda wtyczkowe	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne	Piec gazowy	

$$\begin{aligned} P_i &= 5,5 \text{ kW} \\ k_j &= 0.58 \\ P_s &= 3,2 \text{ kW} \end{aligned}$$

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

		
40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10 tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18 biuro@amayaarchitekci.pl		
temat: Projekt remontu kuchni z zapleczeniem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach		
inwestor: Miejskie Przedszkole nr 84 w Katowicach		
temat rysunku: Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TP01"		
adres inwestycji: ul. Targowa 13, 41-661 Katowice		
projektant: mgr inż. Szymon Paruch <small>upr. specj. elek. SLK/4930/P/OOE/13</small>		
sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Rażniewski <small>upr. specj. elek. SLK/4700/P/OOE/13</small>		
opracował: Piotr Setnik		
nr rysunku:	data:	skala:
F5	03.2022	