

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja szkód na drodze leśnej nr 5 w Leśnictwie Okocim. (nr inw. 220/542)
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Okocim oddz. 110, 114, 115
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 30 sierpnia 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 sierpnia 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek w km 0+700-0+750			
d.1	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 4-31,5mm (50.0*0.7*0.1)+(10*0.3*0.03)	m ³ m ³	 3.590	 3.590
				RAZEM	3.590
d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie (50.0*0.7)+(10*0.3)	m ² m ²	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie (50.0*0.7)+(10*0.3)	m ² m ²	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
d.1	KNR 2-01 0217-06 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze.-oczyszczenie rowu [15.0*(1.2+0.6)*0.5*0.5]*0.8	m ³ m ³	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
d.1	KNR 2-01 0307-02 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)-oczyszczenie wodospustu 6*0.1*0.1	m ³ m ³	 0.060	 0.060
				RAZEM	0.060
2		Odcinek w km 0+750-0+855			
d.2	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 4-31,5mm (60*0.7*0.05)+(60*0.5*0.12)	m ³ m ³	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
d.2	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie (60*0.7)+(60*0.5)	m ² m ²	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
d.2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie (60*0.7)+(60*0.5)	m ² m ²	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
d.2	KNR 2-28 0501-09 analogia	Dowóz gruntu 5*0.5*1.5	m ³ m ³	 3.750	 3.750
				RAZEM	3.750
d.2	KNR 2-01 0217-06 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 5*0.5*1.5	m ³ m ³	 3.750	 3.750
				RAZEM	3.750
d.2	KNR 2-01 0307-02 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)-oczyszczenie wodospustu 6*0.1*0.1*2	m ³ m ³	 0.120	 0.120
				RAZEM	0.120