

Żnin, 2022-08-24

IGPI.271.16.3.2022

Wykonawcy
w postępowaniu

Zmiana oraz wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy: *prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie.*

W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy Pzp dokonuje zmiany SWZ w niżej wymienionym zakresie:

1. Projekt kanalizacji deszczowej łącznika pomiędzy ulicą Przemysłową i Fabryczną w Żninie (rys. 10A,10B oraz 5A i 5B) przewiduje budowę wpustów deszczowych głębokości około 5m (maksimum 5,68m) z włączeniem przykanalików w dno istniejącej kanalizacji deszczowej. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wpustów standardowej głębokości z osadnikami 0,9m z włączeniem w studnie powyżej ich dna z zastosowaniem kaskad wewnętrznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

2. Projekt kanalizacji deszczowej łącznika pomiędzy ulicą Przemysłową i Fabryczną w Żninie (rys. 10B oraz 5A) przewiduje wpust W02 głębokości 5,05m oraz włączenie „na ostro” w kanał deszczowy na głębokości 5,0m. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wpustu standardowej głębokości z osadnikami 0,9m z włączeniem w istniejącą komorę KZ01?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

3. Przedmiar kanalizacji deszczowej łącznika pomiędzy ulicą Przemysłową i Fabryczną w Żninie nie obejmuje odcinka kanalizacji deszczowej KZ01 – S01 długości 19,90 m. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar zaktualizowany stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Przedmiar robót ziemnych kanalizacji deszczowej łącznika pomiędzy ulicą Przemysłową i Fabryczną w Żninie nie odpowiada faktycznym potrzebom. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar zaktualizowany stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Przedmiar robót ziemnych kanalizacji deszczowej łącznika pomiędzy ulicą Przemysłową i Fabryczną w Żninie nie przewiduje wymiany gruntu, bez której niemożliwym będzie osiągnięcie wymaganych zagęszczeń . Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar zaktualizowany stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Ciszak
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail:m.ciszak@gminaznin.pl
tel.503949297