

Malowanie 8 pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

Przedmiotem usługi będą roboty malarskie obejmujące swoim zakresem:

1. Przygotowanie pomieszczeń do malowania (przesuwanie mebli, zabezpieczenie mebli i wyposażenia i podłóg folią);
2. Przygotowanie powierzchni z szpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku – reparacja powierzchni ścian przed wykonaniem robót malarskich;
3. Przygotowanie powierzchni z szpachlowaniem nierówności powierzchni tynku – reparacja powierzchni sufitów przed wykonaniem robót malarskich;
4. Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe- ściany, preparatem np. Atlas Uni Grunt lub równoważnym;
5. Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity, preparatem np. Atlas Uni Grunt lub równoważnym;
6. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne – malowanie ścian farba emulsja lateksowa kolor jasny wg wyboru Zamawiającego;
7. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne – malowanie sufitów farba emulsja akrylowa w kolorze białym;
8. Ustawienie mebli w pierwotnym miejscu.

Planowana łączna powierzchnia malowania 8 pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu: 601,8 m², w tym powierzchnia ścian 457 m², powierzchnia sufitów 144 m².