

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont chodnika
Zamysłowo ul. Twardowska i Dębno ul. Nowa

Adres:

Kody CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Inwestor: Gmina Stęszew
Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Stawka robocizny: zł
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa kosztorysu

Słownie:

Wykonawca

Wzór oferty

Lp	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Zamysłowo ul. Twardowska				
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,078		
1.1.2	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	15,500		
1.1.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	0,372		
1.2	ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m ²	86,900		
1.2.2	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdów. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (całkowita głębokość 30 cm)	m ²	20,600		
1.2.3	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdów. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV (Dopłata do 30 cm)	m ²	20,600		
1.2.4	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m	60,600		
1.2.5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m ²	107,500		
1.2.6	Załadunek ziemi z korytowania z wywozem do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	25,984		
1.2.7	Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (dalsze 9 km)	m ³	27,860		
1.3	ROBOTY BUDOWLANE				
1.3.1	Ławy betonowe z betonu B15 pod krawężniki i obrzeża	m ³	2,424		
1.3.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	60,600		
1.3.3	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	86,900		
1.3.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m ²	86,900		
1.3.5	Warstwa odsączająca na wjazdach. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	20,600		
1.3.6	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- zjazdy	m ²	20,600		
1.3.7	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m ²	20,600		
1.3.8	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,600		
1.4	ROBOTY POZOSTAŁE				
1.4.1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
1.4.2	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	12,650		
2	Dębno ul. Nowa				
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,069		
2.2	ROBOTY ZIEMNE				
2.2.1	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m ²	138,000		
2.2.2	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdów. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (całkowita głębokość 30 cm)	m ²	10,000		
2.2.3	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdów. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV (Dopłata do 30 cm)	m ²	10,000		
2.2.4	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m	5,000		
2.2.5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m ²	148,000		

Lp	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6
2.2.6	Załadunek ziemi z korytowania z wywozem do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m3	30,800		
2.2.7	Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(dalsze 9 km)	m3	30,800		
2.3	ROBOTY BUDOWLANE				
2.3.1	Ławy betonowe z betonu B15 pod krawężniki i obrzeża	m3	0,200		
2.3.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	5,000		
2.3.3	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	138,000		
2.3.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	138,000		
2.3.5	Warstwa odsączająca na wjazdach. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	10,000		
2.3.6	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- zjazdy	m2	10,000		
2.3.7	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	10,000		
2.3.8	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,000		
2.4	ROBOTY POZOSTAŁE				
2.4.1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	11,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: