

NADLEŚNICTWO KOZIENICE
26 – 670 Pionki, ul. Partyzantów 62

KOSZTORYS OFERTOWY

Droga leśna nr 220/1256 (dojazd pożarowy 108) w leśnictwie Maciejowice

Opracowanie:

Biuro Inżynierskie SMBI

Konrad Gutowski

Listopad 2024

Egz. nr 1

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość		Cena	Wartość
			nazwa	suma	ZŁOTYCH	ZŁOTYCH
1	2	3	4	5	6	7
—	DL.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	DL.01.01.01.	<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z geodezyjną inwentaryzacją robót</u>	—	—	—	—
1		roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz inwentaryzacją robót	km	1,08		
—	DL.01.02.01.	<u>Usunięcie karp</u>	—	—	—	—
2		karczowanie karp wraz z ich wywiezieniem	szt	222		
—	DL.01.02.02.	<u>Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej</u>	—	—	—	—
3		zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, gleby, nasypu niekontrolowanego wraz z wywiezieniem poza teren Lasów Państwowych	m3	1 457		
—	DL.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i innych elementów</u>	—	—	—	—
4		rozbiórka istniejących przepustów	m	31		
—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	DL.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
—	DL.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów</u>	—	—	—	—
5		wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu w nasyp	m3	461		
6		wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkład poza teren budowy	m3	1 493		
—	DL.02.03.01	<u>Wykonanie na nasypów</u>	—	—	—	—
7		wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopów	m3	461		
—	—	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	—	—	—	—
—	DL.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	DL.04.01.01.	<u>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</u>	—	—	—	—
8		mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5 962		
—	DL.04.05.01.	<u>Warstwa ulepszona podłoża (mrozochronna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym</u>	—	—	—	—
9		warstwa mrozochronna (ulepszone podłoże) na gr. 25,0cm z mieszanki związanej cementem C1,5/2	m2	5 962		
—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY

—	DL.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	DL.05.02.01	<u>Nawierzchnia tłuczniowa</u>	—	—	—	—
10		Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni grubości 18cm z tłucznia 31,5-63,0mm	m2	5 530		
11		Wykonanie warstwy górnej nawierzchni grubości 9cm z kłińca 4-31,5mm zmielowanego miałem kamiennym 0-4mm	m2	5 314		
—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	DL.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	45232452-5	—	—	—
—	DL.06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami z rur PEHD</u>	—	—	—	—
12		wykonanie wykopu pod realizowane przepusty z przemieszczeniem gruntu na odkład poza teren budowy	m3	226		
13		wykonanie pod ławą fundamentową warstwy odcinającej z geowłokny polipropylenowej	m2	116		
14		wykonanie ławy fundamentowej - podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm, dwoma warstwami na sumaryczną grubość 30cm	m3	35		
15		ułożenie części przelotowej przepustu z rur PEHD Ø400	m	77,5		
16		wykonanie zasypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm	m3	205		
17		umocnienie skarp rowów w rejonie wlotów i wylotów przepustów brukiem kamiennym 16-20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową	m2	81		
—	DL.06.03.01	<u>Umocnienie poboczy</u>	—	—	—	—
18		umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z niesortu o uziarnieniu 0/31,5 gr.9,0cm	m2	1 046		
—	DL.06.04.01	<u>Odmulenie i regulacja istniejących rowów odpływowych</u>	—	—	—	—
19		regulacja i odmulenie rowów odpływowych na długości 20m przy połączeniu z rowami projektowanymi	m	580		
—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	DL.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	DL.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
20		ustawienie słupków do znaków	szt.	4		
21		przymocowanie tarczy znaku D-18 "Parking"	szt.	2		
22		przymocowanie tablicy TL-1	szt.	2		
—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY

—	DL.08.00.00	ELEMENTY DROGI	—	—	—	—
—	DL.08.05.01	<u>Wodospusty z krawężnika betonowego</u>	—	—	—	—
23		ułożenie wodospustów z krawężników betonowych na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej C15/20 gr. 15cm na podsypce piask. 10cm	m	105		
24		umocnienie skarp rowów w rejonie wodospustów brukiem kamiennym 16-20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową	m2	134		
—	—	RAZEM DZIAŁ 08.00.00	—	—	—	
Ogółem netto						
Podatek VAT						
Razem						

Słownie brutto.....

.....dnia.....

.....

Podpis Wykonawcy

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku