

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel. 601 278 205

Przedmiar robót

Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych –Etap III
budżet obywatelski

Adres : 09-400 Płock ul. Harcerska

Działka nr ew. 1087/23

Jedn. ew. 146201_1 M..Płock

Obręb ewidencyjny: 0001


Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Data sporządzenia projektu: 28.07.2023

Projektował mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	---

Egz nr

1 2

I.p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Analiza własna	Demontaż starych elementów placow zabaw			
d.1		Demontaż stojaka na rowery	elem		
		1	elem	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie starych elementow -do 1km			
d.1		0.1	m ³		
			m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie starych elementow na każdy następnny 1 km			
d.1		Krotność = 9	m ³		
		0.1	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
2	Plac zabaw				
4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm			
d.2		490	m ²		
			m ²	490.00	
				RAZEM	490.00
5	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.			
d.2		Krotność = 2	m ²		
		490	m ²	490.00	
				RAZEM	490.00
6	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20pod kostke betonowa			
d.2		147	m ²		
			m ²	147.00	
				RAZEM	147.00
7	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)			
d.2		147	m ³		
			m ³	147.00	
				RAZEM	147.00
8	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następnny 1 km			
d.2		Krotność = 9	m ³		
		147	m ³	147.00	
				RAZEM	147.00
9	KNKRB 0-06-0401-0300	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obrzeża gumowe i betonowe			
d.2		7	1 m ³		
			1 m ³	7.00	
				RAZEM	7.00
10	KNKRB 0-06-0404-0300	Obrzeża gumowe			
d.2		1.55	100 m		
			100 m	1.55	
				RAZEM	1.55
11	KNKRB 0-06-0404-0300	Obrzeża betonowe			
d.2		0.21	100 m		
			100 m	0.21	
				RAZEM	0.21
12	KNKRB 0-06-0104-0500	Podbudowa z kruszywa pod kostkę			
d.2		1.5	m ³		
			m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
13	KNR 0-11-0317-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej gr 6cm			
d.2		15.1	m ²		
			m ²	15.10	
				RAZEM	15.10
14	Analiza własna	Montaż nawierzchni bezpiecznej z piasku			
d.2		490	m ²		
			m ²	490.00	
				RAZEM	490.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	analiza własna	Montaż urządzeń placow zabaw Huśtawka Huśtawka wagowa Karuzela z kierownicą Wielofunkcyjne urządzenia dla dzieci Wielofunkcyjne urządzenia statek Huśtawka 2+gniazdo Piramida 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.2	analiza własna	Montaż el. małej architektury ławki -4szt stojaki na rowery-kpl -5 szt kosze3 szt 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.2	KNR 2-02- 1803-0100 analogia	Montaż przęseł ogrodzenia h=160cm z fundamentami furtkami i podwaliną Montaż przęseł stalowych 125	m m	 125.00	
				RAZEM	125.00
18 d.2	KNR 2-21 0302-01	Nasadzenia 153	szt. szt.	 153.00	
				RAZEM	153.00