

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

24/05/0001/04

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie	ilości robót	J.m.iary	Ilość
0001 ROBOTY ZIEMNE				
0010	KNR R 20101190300 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH-TRASA DRÓG W TERENIE RÓWNIANNYM		km	0,9415
0020	KNR AT -1101010200 WYKOPY LINIOWE GŁĘBOK. DO 2,8m W UMOCNIE NIU SŁUPOWO-LINIOWYM SZER.DO 1,0m, GRUNT III, KOPARKA GĄSIEN.0,60m3		m3	1750,0000
0030	KNR AT -1101070200 RĘCZNE ROB.ZIEMNE W WYKOP.LINIOW.SZER.DO 1,0m W UMOCNIE NIU SŁUP.-LNIOWYM, GRUNT KAT.III, KOPARK.GĄS.0,60m3		m3	50,0000
0040	KNNR 102140500 ZASYPYWANIE WYKOPÓW SPYCHARKAMI 55kW Z ZAGĘSZCZANIEM UBIJAKAMI WARSTWY 25cm GR.KAT.III-IV		m3	1400,0000
0050	KNNR 102060400 ROBOTY ZIEMNE WYK.KOPAR.PODSIĘB.0,60m3 (ZIEMIA W HAŁDACH) Z TRANSP.UROBKU SAM.SAMOWYŁ.DO 5t ODL.DO 1km GR.I-III KAT.		m3	400,0000
0060	KNNR 1020802KI NAKŁADY UZUPEŁNIAJĄCE ZA KAŻDY DALSZY 1km ODLEGŁOŚCI TRANSP. PO DROGACH UTWAR.-SAM.SAMOWYŁ.DO 5t, (krotność 4)		m3	400,0000
0070	KNNR 412070201 PRZEWIERTY MASZYNĄ DO WIERCEŃ POZIOM. WP 30/60 DŁUG. DO 20 M RURAMI O ŚRED. 400 MM W GRUNTACH III-IV KAT.		m	15,0000
0080	KNNR 507240200 WYKOPY RĘCZNE WRAZ Z ZASYPIANIEM DLA URZĄDZENIA PRZECISKOWEGO -GRUNT NIENAWODNIONY KAT. III-IV		m3	4,0000
0090	KNNR 601030300 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU WYKONYWANE MECHANICZNE PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH		m2	1072,0000
0002 ROBOTY MONTAŻOWE				
0100	KNNR 414110100 PODŁOŻE POD KANAŁY I OBIEKTY GRUB. 10 CM Z MATERIAŁÓW SYPKICH - PODSYPKA PIASKOWA		m3	75,0000
0110	KNNR 4141103KI PODŁOŻE POD KANAŁY I OBIEKTY GRUB. 20 CM Z MATERIAŁÓW SYPKICH - OBSYPKA PIASKOWA		m3	150,0000
0120	KNNR 414110200 PODŁOŻE POD KANAŁY I OBIEKTY GRUB. 15 CM Z MATERIAŁÓW SYPKICH - ŁAWA PIASKOWA POD STUDNIE I STUDZIENKI ŚCIEKOWE		m3	6,2000
0130	KNNR 413080300 KANAŁ Z RUR PVC D 200 MM ŁĄCZONYCH NA WCISK		m	130,5000
0140	KNNR 413080500 KANAŁ Z RUR PVC D 315 MM ŁĄCZONYCH NA WCISK		m	569,0000
0150	KNNR 413080600 KANAŁ Z RUR PVC D 400 MM ŁĄCZONYCH NA WCISK		m	242,0000
0160	KNNR 414100200 PODŁOŻE BETONOWE GRUB. 10 CM POD STUDNIE BETON C12/15		m3	4,4000
0170	KNR R 20206180200 IZOLACJA PRZECIWWILGOC.Z PAPY ZGRZEWALNEJ NA PŁYCIE BETONOWEJ		m2	44,0000
0180	KNNR 4141301KI STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH O ŚRED.1000 MM GŁĘBOK. DO 3M W GOTOWYM WYKOPIE		szt	33,0000
0190	KNNR 414100300 PODŁOŻE BETONOWE GRUB. 15 CM POD WPUSTY ULICZNE BETON C12/15		m3	1,7600
0200	KNNR 4142401KI STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE BETONOWE O ŚREDNICY 500 MM Z OSADNIKIEM I SYFONEM		szt	35,0000
0210	KNNR 416100400 PRÓBA WODNA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW RUROWYCH D 315 MM		szt	3,0000
0220	KNNR 416100500 PRÓBA WODNA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW RUROWYCH D 400 MM		szt	2,0000

* Koniec wydruku *

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw
R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA