

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 54 obr. Rów gm. Myslibórz			
Przedmiar - branża drogowa			
l.p.		jednostka nazwa / ilość	
Roboty Przygotowawcze			
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.1
2	Usunięcia darni i humusu z poboczy szer. 0,5m (z odowzem)	m3	10.70
Roboty ziemne			
3	Wykonanie korytowania szer. 0,5m do gł. 10cm (z odwozem)	m3	11,3
podbudowa			
4	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i Zagęszczeniem do głębokości 10cm - pobocze (szer. 0,5m)	m2	113
5	wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm - pobocze	m2	113
6	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - jezdnia oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - mech.	m2	410
7	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Emulsją asfaltową	m2	410
8	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym 410*0,1=41t	t	41
9	Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego AC 11S grubość Warstwy 4 cm	m2	410