

MZK - ROBOTY MALARSKIE

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MZK - ROBOTY MALARSKIE 1

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 06.11.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	MYJNIA AUTOBUSOWA				
1.1	Roboty przygotowawcze				
10	KNR 2-02 925-1 Oslony elementów folią polietylenową	m2	104,00		
20	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	42,00		
Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze					
1.2	Sufit				
30	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	42,00		
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	42,00		
50	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-3 Malowanie zwykle aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farbą - sufitów	m2	42,00		
Razem element 1.2: Sufit					
1.3	Ściany				
60	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	15,60		
70	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	15,60		
80	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-4 Malowanie zwykle aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farba - ścian	m2	15,60		
Razem element 1.3: Ściany					
Razem rozdział 1: MYJNIA AUTOBUSOWA					
2	POM. SILNIKOWNI				
2.1	Roboty przygotowawcze				
90	KNR 2-02 925-1 Oslony elementów folią polietylenową	m2	66,40		
100	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	58,00		
Razem element 2.1: Roboty przygotowawcze					
2.2	Sufit				
110	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	100,00		
120	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	100,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
130	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-3 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farbą - sufitów	m2	100,00		
Razem element 2.2: Sufit					
2.3 Ściany					
140	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	62,40		
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	62,40		
160	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-4 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farba - ścian	m2	62,40		
Razem element 2.3: Ściany					
Razem rozdział 2: POM. SILNIKOWNI					
3 POM. NAPRAWY OGUMIENIA					
3.1 Roboty przygotowawcze					
170	KNR 2-02 925-1 Osłony elementów folią polietylenową	m2	66,40		
180	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	106,02		
Razem element 3.1: Roboty przygotowawcze					
3.2 Sufit					
190	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	148,02		
200	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	148,02		
210	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-3 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farbą - sufitów	m2	148,02		
Razem element 3.2: Sufit					
3.3 Ściany					
220	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	75,00		
230	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	75,00		
240	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-4 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farba - ścian	m2	75,00		
250	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	60,00		
260	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne	m2	60,00		
Razem element 3.3: Ściany					
Razem rozdział 3: POM. NAPRAWY OGUMIENIA					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4 POM. ZESPOŁOWNIA					
4.1 Roboty przygotowawcze					
270	KNR 2-02 925-1 Osłony elementów folią polietylenową	m2	50,00		
280	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	66,12		
Razem element 4.1: Roboty przygotowawcze					
4.2 Sufit					
290	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	108,12		
300	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	108,12		
310	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-3 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farbą - sufitów	m2	108,12		
Razem element 4.2: Sufit					
4.3 Ściany					
320	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	75,00		
330	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	75,00		
340	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-4 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farba - ścian	m2	75,00		
Razem element 4.3: Ściany					
Razem rozdział 4: POM. ZESPOŁOWNIA					
5 HALA TRANWAJOWA NR1					
5.1 Roboty przygotowawcze					
350	KNR 2-02 925-1 Osłony elementów folią polietylenową	m2	338,00		
360	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	660,00		
Razem element 5.1: Roboty przygotowawcze					
5.2 Sufit					
370	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	1 292,00		
380	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	1 292,00		
390	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-3 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farbą - sufitów	m2	1 292,00		
Razem element 5.2: Sufit					
5.3 Ściany					
400	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	316,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
410	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	316,00		
420	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-4 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farba - ścian	m2	316,00		
430	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	89,00		
440	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne	m2	89,00		
Razem element 5.3: Ściany					
Razem rozdział 5: HALA TRANWAJOWA NR1					
6 HALA TRANWAJOWA NR2					
6.1 Roboty przygotowawcze					
450	KNR 2-02 925-1 Osłony elementów folią polietylenową	m2	454,50		
460	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	945,00		
Razem element 6.1: Roboty przygotowawcze					
6.2 Sufit					
470	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	1 275,00		
480	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	1 275,00		
490	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-3 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farbą - sufitów	m2	1 275,00		
Razem element 6.2: Sufit					
6.3 Ściany					
500	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	540,80		
510	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	540,80		
520	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-4 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farba - ścian	m2	540,80		
530	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	60,00		
540	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne	m2	60,00		
Razem element 6.3: Ściany					
Razem rozdział 6: HALA TRANWAJOWA NR2					
7 KORYTARZ					
7.1 Roboty przygotowawcze					
550	KNR 2-02 925-1 Osłony elementów folią polietylenową	m2	40,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
560	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	216,20		
Razem element 7.1: Roboty przygotowawcze					

7.2 Sufit

570	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	251,20		
580	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	251,20		
590	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-3 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farbą - sufitów	m2	251,20		
Razem element 7.2: Sufit					

7.3 Ściany

600	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	367,40		
610	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	421,60		
620	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-4 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farba - ścian	m2	421,60		
630	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	209,28		
640	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne	m2	209,28		

Razem element 7.3: Ściany**Razem rozdział 7: KORYTARZ****8 STACJA OBSŁUGI AUTOBUSÓW****8.1 Roboty przygotowawcze**

650	KNR 2-02 925-1 Osłony elementów folią polietylenową	m2	158,00		
660	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	525,00		

Razem element 8.1: Roboty przygotowawcze**8.2 Sufit**

670	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	879,00		
680	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	879,00		
690	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-3 Malowanie zwykłe aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farbą - sufitów	m2	879,00		

Razem element 8.2: Sufit**8.3 Ściany**

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 06.11.2024 str. 6

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
700	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	113,70		
710	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	113,70		
720	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1519-4 Malowanie zwykle aparatami z napędem elektrycznym tynków wewnętrznych farba - ścian	m2	113,70		
Razem element 8.3: Ściany					
Razem rozdział 8: STACJA OBSŁUGI AUTOBUSÓW					
9 RUSZTOWANIE					
740	KNR 2-02 1611-2 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 6 m	kolumna	100,00		
Razem rozdział 9: RUSZTOWANIE					
Razem kosztorys: MZK - ROBOTY MALARSKIE					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					