

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi - roboty w zakresie remontu sali głównej - ETAP III  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś 28a dz. nr 387  
INWESTOR : Gmina Rydzyna  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Podłoga				
2	Ściany				
3	Instalacja ogrzewania				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Podłoga</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 038 gr. 15 cm (10 cm + 5 cm)	m <sup>2</sup>	304,894		
2 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	304,894		
3 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-01 + KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem siatką z wyprofilowaniem spadków w kierunku wpustów podłogowych	m <sup>2</sup>	304,894		
4 d.1	<b>NNRNKB 202</b> <b>1136-01</b>	Posadzki z paneli podłogowych winylowych gr. 8,5 mm ze zintegrowanym podkładem korkowym (montaż bezklejowy) wraz z montażem listew przyściennych	m <sup>2</sup>	304,894		
5 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-08</b>	Listwy dylatacyjne	m	48,000		
6 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-08</b>	Listwy progowe	m	3,300		
7 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-08</b>	Listwy zamykające	m	3,200		
<b>Razem dział: Podłoga</b>						
<b>2</b>		<b>Ściany</b>				
8 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1214-02</b>	Zeskrobanie farby ze ścian - fragmenty	m <sup>2</sup>	261,275		
9 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	261,275		
10 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-07</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	261,275		
11 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	261,275		
12 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1027-03</b>	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe wahadłowe z nasświetlami okrągłymi	m <sup>2</sup>	3,600		
13 d.2	<b>KNR-W 9</b> <b>0402-01</b>	Wymiana gniazd instalacyjnych	szt.	14,000		
14 d.2	<b>KNR-W 9</b> <b>0401-01</b>	Wymiana włączników instalacyjnych	szt.	10,000		
<b>Razem dział: Ściany</b>						
<b>3</b>		<b>Instalacja ogrzewania</b>				
15 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0334-07</b>	Wykonanie otworów dla przejść rurociągów przez ściany	szt.	8,000		
16 d.3	<b>KNR 0-31</b> <b>0103-03</b>	Rurociągi 16 x 2,0 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych	m	20,000		
17 d.3	<b>KNR 0-31</b> <b>0103-03</b>	Rurociągi 32 x 3,0 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych	m	140,000		
18 d.3	<b>KNR 0-34</b> <b>0101-18</b>	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm	m	20,000		
19 d.3	<b>KNR 0-34</b> <b>0101-19</b>	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm	m	30,489		
<b>Razem dział: Instalacja ogrzewania</b>						