

Sprostowanie do OPZ

Sprostowanie dotyczy następujących punktów:

1. W szczegółowym opisie oraz zestawieniu tabelarycznym przedmiaru jest :
Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego 0-31,5 mm – droga prywatna długość 321,35 m, szerokość 5 m, grubość po zagęszczeniu 0,15 m – **1471,5 m²**, powinno być :
Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego 0-31,5 mm – droga prywatna długość 276,0 m, szerokość 5 m, grubość po zagęszczeniu 0,15 m – **1380,0 m²**.
2. Z uwagi na zmianę lokalizacji studzienek przyłączeniowych nie należy uwzględniać działu 1.1.1.7 z przedmiaru.
3. W szczegółowym opisie oraz zestawieniu tabelarycznym przedmiaru jest :
Przewiert sterowany, rura PE-HD DZ 225 na odcinku S 32.2 do S32, studnia S32 jest studnią istniejącą w ul. Leśnej, gdzie będzie włączenie, powinno być:
Przewiert sterowany, rura PE-RC DZ 200 na odcinku S 32.2 do S32, studnia S32 jest studnią istniejącą w ul. Leśnej, gdzie będzie włączenie.
4. Włączenie przewodu wykonanego z rury PE RC przewiertem sterowanym do studni należy wykonać poprzez rurę PVC z zastosowaniem nasuwek do połączenia PE – PVC.

Przypominamy, że przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy (pomocniczy), a nie służące do obliczenia ceny ofertowej.