

Przedmiar robót

Budowa kanału technologicznego

1.	D-01.03.04	Budowa studni kablowej SKR-2 z ramą i nakrywą typu ciężkiego	szt	28
2.	D-01.03.04	Montaż elementów ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych	szt	28
3.	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z 1 rury RHDPEk 110/95	mb	902
4.	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego z 1 rury Ø40/3,7 w gotowym wykopie	mb	970
5.	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego z 1 rury Ø40/3,7 w gotowym wykopie – każda następna	mb	1940
6.	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego z wiązki mikrorur 7x12 w gotowym wykopie	mb	970
7.	D-01.03.04	Układanie rury ochronnej Ø110/6,3 w wykopie	mb	52
8.	D-01.03.04	Wykonanie podwiertu rurą Ø110/6,3 pod drogami	mb	68
9.	D-01.03.04	Układanie rury ochronnej Ø140/8 w wykopie	mb	52
10.	D-01.03.04	Wykonanie podwiertu rurą Ø140/8 pod drogami	mb	68
11.	D-01.03.04	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1