
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 6
87-700 Aleksandrów Kujawski
ID dz. 040101_1.0001.1641

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

NIP: 891-15-58-917

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana Przemysław Reiwer

DATA OPRACOWANIA: 29.03.2023

Sporządził:

Inwestor:

Data opracowania
29.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Boisko Aleksandrów Kujawski					
1	KNR 2-02 1804-02 analogia	Demontaż siatki ogrodzeniowej	m		
		40,00	m	40,00	
				RAZEM	40,00
2	KNR 2-02 1803-02 analogia	Montaż nowej siatki ogrodzeniowej	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
3	KNR K-01 0105-07 analogia	Demontaż istniejących tulei do siatkówki / tenisa	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	kalk. własna	Demontaż nawierzchni poliuretanowej	m2		
		613,11	m2	613,11	
				RAZEM	613,11
5	kalk. własna	Załadunek oraz wywóz poliuretanu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6	kalk. własna	Utylizacja poliuretanu	t		
		33,72	t	33,72	
				RAZEM	33,72
7	KNR 2-31 0103-01 analogia	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		613,11	m2	613,11	
				RAZEM	613,11
8	KNK 2-06 0106-03	Warstwa odcinająca z mialu kamiennego. Grubość po zagęszczeniu do 6 cm	m3		
		613,11 * 0,02	m3	12,26	
				RAZEM	12,26
9	kalk. własna	Ułożenie nowej nawierzchni boiska poliuretanowego - technologia typu natrysk gr.13 mm (11mm+2mm) na ET 35 mm, RAL 3016	m2		
		613,11	m2	613,11	
				RAZEM	613,11
10	kalk. własna	Dostawa oraz montaż bramek 3,00 x 2,00m	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
11	kalk. własna	Dostawa i montaż nowego zestawu uniwersalnego do siatkówki/tenisa	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
12	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00