


RZUT PIWNIC



OZNACZENIA:
P - piony co.

- przewody prowadzone pod stropem
- przewody prowadzone przy posadzce
- przewody prowadzone pod stropem obudowane płytami karton-gips

- UWAGI I ZALECENIA:
- ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O. PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH O POŁĄCZENIACH ZACISKOWYCH PROWADZONYCH POD STROPEM LUB PRZY POSADZCE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
 - JAKO POWIERZCHNIE GRZEWcze ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PŁYTOWE
 - W POMIESZCZENIACH ŁAŻNI PRZEWIDZIANO GRZEJNIKI W WYKONANIU OCYNKOWANYM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY				
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	WYSOKOŚĆ POM.[m]	POW. [m²]
0.1	PRZEDSIONEK	PŁYTKI LASTRYKOWE	H=2,45 m	13,10
0.2	POMIESZCZENIE	POSADZKA BETONOWA	H=2,99-3,60 m	26,09
0.3	POMIESZCZENIE	POSADZKA BETONOWA	H=2,50 m	16,21
0.4	POMIESZCZENIE	POSADZKA BETONOWA	H=2,50 m	11,73
0.5	POMIESZCZENIE	POSADZKA BETONOWA	H=2,47 m	6,79
0.6	PRZEDSIONEK	PŁYTKI LASTRYKOWE	H=2,47 m	3,39
0.7	KOTŁOWNIA	PŁYTKI LASTRYKOWE	H=2,85-3,11 m	28,46
SUMA POWIERZCHNI (100%, gdy h≥1,90m)				105,77

a c		a r c h i c o n c e p t A R C H . P I O T R O P A Ł K A 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com		
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DZ. NR 25/6, 26, 27/3 UL. NYSKA 11, 48-303 BIAŁA NYSKA	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY		
		BRANŻA: SANITARNA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNIC-INSTALACJA C.O.		DATA: 0.8. 2020 r.	
Projektował:	mgr inż. MACIEJ WYSZYŃSKI upr.nr: OPL/0448/POOS/08		SKALA RYS.	NR RYS.
			1:100	S-1